

**SILTUMTRASE ĒKAI JŪRAS IELĀ 1A, VENTSPILĪ.**

N.p.k.	NOSAUKUMS	MĒRA VIEN	DAUDZ.	PIEZ.
1.	Rūpnieciski izolētas 2.sērijas tērauda caurules Ø33/110 ar signalizāciju, 12 m	gab	5	Poliurs
2.	T veida atzara apvalks 90° Ø60/125--Ø33/110, skavas, individuāli pasūtams	kompl	2	Specpasūtīj.
3.	Īscaurule ar noslēgkrānu Ø33	kompl	2	
4.	Metināms, 90° tērauda līkums, Ø33	gab	2	
5.	Blīvējuma lente	m	10	
6.	Ziemas putu paciņa Nr. 5	gab	2	
7.	Izolēti 90°lenķi ar signalizāciju Ø 33/110	gab	2	Poliurs
8.	Izolēti ievadlīkumi ar signalizāciju Ø 33/110, 1x1,5m	gab	2	Poiurs
9.	Cauruļu izolācijas savienojumu komplekti Ø110	kompl	16	Poliurs
10.	Gala uzmava Ø 33/110	kompl	2	Poliurs
11.	Brīdinājuma lente	m	30	Poliurs
12.	Signalizācijas slēguma materiāli	kompl	1	30 m
13.	Pievienojums esošai caurulei Ø60//125	piev.	2	
14.	Elastīgi ievadi iebetonēšanai Ø110	gab	2	
15.	Metināto šuvju radiogrāfiskā pārbaude, 100%	kompl	1	
16.	Rūpnieciski izolēti noslēgventīļi, metināmie Ø 33/110	gab	2	Poliurs
17.	Naval noslēgventīļi, metināmie Ø 32	gab	2	
	<b>DAŽĀDI DARBI</b>			
1.	Tranšejas rakšana aizbēršana ar blietēšanu	m	30	
2.	Smilts atvešana,blietēšana	m <sup>3</sup>	11	
3.	Gājēju pagaidu tiltiņu ierīkošana	gab	1	
4.	Esošo kabeļu nostiprināšana	kompl	2	
5.	Melnzemes kārtas atjaunošana zāles iesēšana	m <sup>2</sup>	18	
6.	Betona apmale ēkām,demontāža, atjaunošana	gab	2	L=3 m
7.	Caurumu kalšana un aizdare, hermetizācija pamatos	gab	1	
8.	Betona grīdas demontāža un atjaunošana analogi demontētai	m <sup>2</sup>	1	
9.	Siltumtrases siju 900 x 600mm, ar caurulēm demontāža	m	22	
10.	Tērauda cauruļu un izolācijas caurulēmØ 50 demontāža	m	110	
11.	Tērauda cauruļu un izolācijas caurulēm Ø 32 demontāža	m	82	
12.	Cauruma 600x400mm pamatos aizbetonēšana	gab	1	
13.	Cauruļu, Ø110, hermetizācija pamatos	gab	2	
14.	Aka noslēgventīļiem ar 2 lūkām, vākiem	kompl	1	

Instrumentu noma, teritorijas nožogojums, vagoniņu noma, u.t.t. pēc vajadzības.

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītājā būvprojektā, liecina tikai par to kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ar citām tehniski ekvivalentām iekārtām un materiāliem ir iespējama, to saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru.

Izstrādāja: L. Rasa

SAT-2