

Tehniskā specifikācija

Katlu mājas Brīvības ielā 38, Ventspilī, šķeldas katliem "KIV" kustīgās grīdas nr.1 hidrocilindra nr.4 iebetonēto metāla stiprinājumu remonts

Apraksts:

- 1.1. Demontēt esošos hidrocilindra metāla stiprinājumus – skaits 2 gb.
- 1.2. Iebetonēt jaunus hidrocilindra stiprinājumus – skaits 2 gb. Stiprinājumus izsniedz pasūtītājs.
- 1.3. Izmantot betonu, kura klasifikācija ne zemāka par C30/37.
- 1.4. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precizēt katlu mājā Brīvības ielā 38 uz vietas pie ražošanas daļas vadītāja E.Liepiņa, m.t. 25757369;

2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan materiāliem;
- 2.2. Darbu izpildes termiņš – 5 nedēļas, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

3. Iesniedzamie dokumenti:

- 3.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.
- 3.2. Veicamo darbu tāme.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītājs Egils Liepiņš, m.t. 25757369.

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2023.gada 29.jūnijs plkst. 10:00.**

Siltumenerģētikas speciālists

Edvīns Grinvalds