

Tehniskā specifikācija

Katlu mājas Talsu ielā 69 esošās ugunsdrošības signalizācijas sistēmas nomaiņas būvprojekta izstrāde

1. Apraksts:

- 1.1. Veikt katlu mājā Talsu ielā 69 esošās ugunsdzēsības sistēmas nomaiņas būvprojekta izstrādi, kas paredz:
 - 1.1.1. Būvprojekta izstrādi veikt balstoties uz esošā projekta dokumentācijas bāzes;
 - 1.1.2. Esošās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas UNIPOS demontāžu;
 - 1.1.3. Jaunas ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas uzstādīšanu (provizoriskais veicamo darbu apjoms saskaņā ar pielikumu Nr.2);
 - 1.1.4. Nomainīt esošo adresu UNIPOS UATS sistēmu pret jaunu, kurai ir iespējams darba stacijā uzstādīt vizualizācijas programmu (stāvu plānos redzēt, kur tieši ir nostrādājis detektors vai trauksmes poga). UATS paneļa konfigurēšanas programmatūrai ir jābūt bezmaksas;
 - 1.1.5. Materiāliem un konstrukcijām jāatbilst Latvijā spēkā esošiem normatīviem aktiem, kā arī Eiropas Savienības direktīvu prasībām;
 - 1.1.6. Automātiskās ugunsgrēka un trauksmes signalizācijas sistēmas vadības panelim jāatbalsta ne mazāk kā 150 adreses cilpā ar paplašināšanas iespējām līdz 12 cilpām;
 - 1.1.7. Sistēmai jābūt sertificētai EN54/EN54-2;
 - 1.1.8. Automātiskās ugunsgrēka un trauksmes signalizācijas sistēmas vadības panelim ir jābūt aprīkotam ar vismaz 1 trauksmes izeju (NAC) un ar vismaz 1 sausā tipa kontakta trauksmes izeju;
 - 1.1.9. Būvprojektu izstrādāt saskaņā ar spēkā esošiem pašvaldību un Latvijas Republikas izdotajiem būvniecības normatīviem, Eiropas normatīviem (EN) un Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN).
- 1.2. Būvprojekta izstrādi veikt ne vēlāk kā 4 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

2. Prasības Pretendentiem:

- Apliecinājums un sertifikāti (Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu izbūve/projektēšana), ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus;
- 2.1. Apliecinājums, ka Pretendents visus ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas nomaiņas būvprojekta izstrādes darbus katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī, veiks saskaņā ar spēkā esošiem pašvaldību un Latvijas Republikas izdotajiem būvniecības normatīviem, Eiropas normatīviem (EN) un Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN);
 - 2.2. Pretendentam ir jābūt reģistrētam un aktīvam būvkomersantu reģistra būvniecības informācijas sistēmā (BIS);
 - 2.3. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 1 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).

3. Iesniedzamie dokumenti:

- 3.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2;
- 3.2. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.2.1, Nr.2.2;

4. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam darbu apjomu obligāti jāprecizē objektā uz vietas pie ražošanas daļas vadītāja E.Lepina m.t. 25757369.

Pretendents var veikt Ēkas apsekošanu klātienē. Lai veiktu Ēkas apsekošanu, Pretendentam vismaz divas darba dienas iepriekš jāsaazinās ar Pasūtītāja kontaktpersonu.


Avanss nav paredzēts.

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2024.gada 31.maijs plkst. 10:00**.

Ražošanas daļas vadītājs

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Egils Liepiņš

Objekts: Katlu mājas Talsu ielā 69 esošās ugunsdrošības signalizācijas sistēmas nomaiņas būvprojekta izstrādes provizoriskais darbu apjoma apraksts

N.P.K.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas	Izmaksas
1	Esošās sistēmas demontāža	kompl.	1		
2	Adrešu ugunsdzēsības panelis ar cilpu paplašinātājiem	kompl.	1		
3	Atkārtotāja panelis ar plati	kompl.	1		
4	Adrešu dūmu detektors	gab	329		
5	Adrešu siltuma detektors	gab	65		
6	Bāze detektoriem	gab	394		
7	Detektoru dublējošās iznesamās diodes	gab	70		
8	Ugunsdzēsības trauksmes poga ar izolatoru	gab	24		
9	Adrešu konvencionālais modulis	gab	10		
10	Adrešu releju modulis	gab	1		
11	Iznesamais vadības modulis	gab	1		
12	Ugunsdzēsības adrešu sirēna	gab	35		
13	Instalācijas palīgmateriāli tajā skaitā ugunsdrošie	kompl.	1		
14	Tehniskā dokumentācija	kompl.	1		
15	Sistēmas programmēšana	kompl.	1		



LATVIJAS REPUBLIKA

PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS"

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003007655

Talsu ielā 84, Ventspilī, LV- 3602

Tālrunis 636 02 200, e-pasts: vent.siltums@ventspils.lv

Ventspilī

OBJEKTA APMEKLĒŠANAS AKTS

____.____.2024.

Akts sastādīts par to, ka _____ ir apmeklējis Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" katlu māju Talsu ielā 69, Ventspilī, saskaņā ar iepirkumu . Nr._____.

Akts sastādīts divos eksemplāros - pa vienam katrai pusei.

Pasūtītājs:

Ieinteresētais pretendents:
