

### Materiālu specifikācija.

„Rūpnieciski izolēto cauruļvadu un remontmateriālu piegāde siltumtrasei Viduma ielā 5”

Nr.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
<b>1.</b>	<b>Siltumtrases remontmateriāli</b>		
1.1	Rūpnieciski izolētas 2.sērijas dubultās tērauda caurules Ø48x2/180 ar signalizāciju, ar PE segumu- 12 m	gb	3
1.2	Izolēti, 2.sērijas, dubultcauruļu 90° līkumi ar signalizāciju Ø 48x2/180, ar PE segumu	gb	3
1.3	Cauruļu un izolācijas savienojumu komplekti Ø180, PE apvalkam	Kompl.	9
1.4	Cauruļu un izolācijas savienojumu komplekti Ø250, PE apvalkam	Kompl.	1
1.5	Izolēti noslēgventīļi Ø 48x2/180, bez atgaisotājiem, ar kātu pagarinājumiem	Gb.	1
1.6	Izolēts ievadlīkums ar signalizāciju Ø 48x2/180	Gb.	1
1.7	Elastīgi ievadgredzeni iebetonēšanai Ø180	gb	1
1.8	Brīdinājuma lente	m	23
1.9	Pāreja izolētai dubultcaurulei Ø 78x2/250→Ø 48x2/180	Gb.	1
1.10	Gala kārbas ( signalizācijai)	Gb.	1

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Uzņēmuma vadītāja parakstītu izziņu par materiālu atbilstību tehniskajai specifikācijai.


Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.07.2024.

Materiālu piegāde, Talsu iela 69, Ventspils līdz 20.08.2024.

Materiālu garantija 24 mēneši.

Ekspluatācijas iecirkņa vadītājs




G.Briedis

## Tehniskā specifikācija

Nr.p.k.	Prasības	Iesniedzamie dokumenti
1	2	3
1.	Rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošo materiālu izolācijas putu vadītspējai $\lambda$ jābūt ne lielākai par 0,027 W/mK. Tehniskajos projektos var būt noteikts mazāka $\lambda$	1.1 Pretendentam, balstoties uz neatkarīgu institūciju testa rezultātiem, nepieciešams iesniegt apliecinājumu (sertifikātu) rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem par izolācijas putu vadītspēju $\lambda$ , ne lielāku kā noteikts Tehniskajos projektos un/vai Finanšu piedāvājuma veidnēs – apakštāmēs.
2.	Instrukcija par materiālu montāžu un ekspluatāciju	2.1 Rūpnieciski izolēto materiālu montāžas, pārbaudes un ekspluatācijas instrukcija valsts valodā.
3.	Rūpnieciski izolētiem materiāliem jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem	3.1. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu cauruļvadu atbilstību LVS EN 253 vai ekvivalenta standarta prasībām. 3.2. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu veidgabalu atbilstību LVS EN 448 vai ekvivalenta standarta prasībām. 3.3. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu tērauda noslēgarmatūras atbilstību LVS EN 488 vai ekvivalenta standarta prasībām. 3.4. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski
4.	Putu izolācijas materiālam jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem	4.1. Izziņa par izolācijas materiāla - putu ķīmisko sastāvu un attiecīgā ražotāja izsniegti sertifikāti. 4.2. Apraksts pēc kādas tehnoloģijas tiek metāla caurule pārklāta ar putu izolējošo materiālu.
5.	Garantijas laiks piegādātiem materiāliem – 2 (divi) gadi vai ilgāk, ja pagarināto garantiju nodrošina materiālu piegādātājs.	5.1. Ražotāja izziņa par materiālu garantijas termiņu rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem.

Ekspluatācijas iecirkņa vadītājs



G.Briedis