

**Plākšņu siltummaiņu NT100M un NT50X plākšņu un blīvju komplekta iegāde un nomaiņa katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī**  
**Tehniskās specifikācijas.**

**1. Apraksts:**

- 1.1. Veikt katlu mājas Brīvības ielā 38 esošo 2gab. firmas "GEA" plākšņu siltummaiņu NT100M CDH-10 un NT50X CDS-10 (max.temperatūra +150°C/+150°C; Max.spiediens – 16bar.; ) remontu, kas paredz:
  - 1.1.1. Siltummaiņu atvienošanu no cauruļvadiem;
  - 1.1.2. Siltummaiņu izjaukšana un plākšņu izņemšanu;
  - 1.1.3. Siltummaiņu gala plākšņu mazgāšanu;
  - 1.1.4. Slēgvirsmu defektēšanu;
  - 1.1.5. Gala plākšņu blīvējošo ielikņu nomaiņu;
  - 1.1.6. Plākšņu un blīvju komplektu nomaiņu;
  - 1.1.7. Siltummaiņu salikšanu un savilkšanu;
  - 1.1.8. Siltummaiņu presēšanu atbilstoši maksimālajam pārbaudes spiedienam;
  - 1.1.9. Siltummaiņu pievienošanu cauruļvadiem;
  - 1.1.10. Darba vietas uzkopšana pēc veiktajiem remonta darbiem;
  - 1.1.11. Siltummaiņu nodošana ekspluatācijā;
  - 1.1.12. Remonta darbus veikt katram siltummainim atsevišķi;
  - 1.1.13. Darbu izpildes termiņš – 1 nedēļa;
  - 1.1.14. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan materiāliem;
  - 1.1.15. Siltummaiņu remonta komplektu piegādes termiņš – 9 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

**2. Prasības:**

- 2.1. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 2 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).

**3. Iesniedzamie dokumenti:**

- 3.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2;
- 3.2. Ražotāja dokumentācija, kas apliecina piedāvāto plākšņu un blīvju komplektu atbilstību 1.1.punktā minētām prasībām.

Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Papildinformācija – katlu mājas vadītājs E.Grivalds, m.t. 28209317;

Piedāvājumu var iesniegt, nosūtot pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī, vai arī pa e-pastu: [iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv](mailto:iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv) (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2026. gada 08.aprīļa plkst. 10:00.**

Katlu mājas vadītājs

E.Grivalds

**Pretendentu iesniedzamās veicamo darbu tāmes aptuvenā struktūra**

N.P.K.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas	Izmaksas
1.	Plāksņu siltummaiņu NT100M CDH-10 izjaukšana	kompl.	1		
2.	Plāksņu siltummaiņu NT100M CDH-10 veco blīvju un plāksņu demontāža un gala plāksņu mazgāšana	kompl.	1		
3.	Plāksņu siltummaiņu NT100M CDH-10 jauno plāksņu un blīvju uzstādīšana un montāža izmantojot dinamometrisko atslēgu	kompl.	1		
4.	Plāksņu siltummaiņu NT50X CDS-10 izjaukšana	kompl.	1		
5.	Plāksņu siltummaiņu NT50X CDS-10 veco blīvju un plāksņu demontāža un gala plāksņu mazgāšana	kompl.	1		
6.	Plāksņu siltummaiņu NT50X CDS-10 jauno plāksņu un blīvju uzstādīšana un montāža izmantojot dinamometrisko atslēgu	kompl.	1		
7.	Izmantotie materiāli	kompl.	2		
8.	Palīgmateriāli	kompl.	2		
9.	Izpilddokumentācijas sagatavošana	kompl.	2		
10.	Kopā:				

---

/personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/