

Materiālu specifikācija.

„Rūpnieciski izolēto cauruļvadu remontmateriālu piegāde”

SILTUMTRASE ĒKAI VASARNĪCU IELĀ 22, VENTSPILĪ.

| N.p.k. | NOSAUKUMS | MĒRA VIEN | DAUDZ. | PIEZ. |
|--------|---|-----------|--------|-------|
| | MATERIĀLI SILTUMTRASEI | | | |
| 1 | Rūpnieciski izolētas 2.sērijas tērauda caurules Ø33/110 ar signalizāciju, | m | 28 | |
| 2 | Rūpnieciski izolētas 2.sērijas tērauda caurules Ø42/125 ar signalizāciju, | m | 34 | |
| 3 | Izolēti, 2.sērijas 90° līkumi ar signalizāciju Ø 42/125 | gab | 4 | |
| 4 | Izolēti, 2. sērijas 90° līkumi ar signalizāciju Ø33/110 | gab | 2 | |
| 5 | Cauruļu un izolācijas savienojumu komplekti Ø110 | kompl | 12 | |
| 6 | Cauruļu un izolācijas savienojumu komplekti Ø125 | kompl | 12 | |
| 7 | Īscaurule ar noslēgventīli Ø42 | kompl | 2 | |
| 8 | Tērauda 90° līkums, Ø 42 | gab | 2 | |
| 9 | T veida atzara izolācijas komplekts(individuāli izgatavojams) | kompl | 2 | |
| 10 | Izolēts T veida perpendikulārais atzars Ø42/125→Ø33/110 ar pāreju uz Ø33/110, kreisais variants | kompl | 2 | |
| 11 | Izolēts ievadlīkums 1 x 1,5 m, Ø33/110 ar signalizāciju. | gab | 2 | |
| 12 | Gala uzmava Ø33/110 | gab | 4 | |
| 13 | Elastīgi ievadgredzeni iebetonēšanai Ø110 | gab | 4 | |
| 14 | Brīdinājuma lente | m | 31 | |
| 15 | Pievienojums esošai caurulei Ø 42/110, zem spiediena | gab | 2 | |
| 16 | Izolēti noslēgventīļi Ø 42/125, bez atgaisotājiem, ar kātu pagarinājumiem | gab | 2 | |
| 18 | Signalizācijas slēguma materiāli | kompl | 1 | |
| 19 | Metināto šuvju radiografiiskā pārbaude, 100% | kompl | 1 | |
| 20 | Gala kārbas (signalizācijai) | gab | 4 | |
| 21 | Cauruļu hermetizācija sienā | gab | 4 | |
| 22 | Naval noslēgventīli Ø 32 | gab | 4 | |
| 23 | Kompensācijas spilveni caurulei Ø 110 | gab | 4 | |

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.09.2020 plkst. 14.00.

Materiālu piegāde līdz 22.09.2020.

Materiālu garantija 24 mēneši.

Ekspluatācijas iecirkņa vadītājs

G.Briedis

Tehniskā specifikācija

| Nr.p.k. | Prasības | Iesniedzamie dokumenti |
|----------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošo materiālu izolācijas putu vadītspējai λ jābūt ne lielākai par 0,027 W/mK. Tehniskajos projektos var būt noteikts mazāka λ | 1.1 Pretendentam, balstoties uz neatkarīgu institūciju testa rezultātiem, nepieciešams iesniegt apliecinājumu (sertifikātu) rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem par izolācijas putu vadītspēju λ , ne lielāku kā noteikts Tehniskajos projektos un/vai Finanšu piedāvājuma veidnēs – apakštāmēs. |
| 2. | Instrukcija par materiālu montāžu un ekspluatāciju | 2.1 Rūpnieciski izolēto materiālu montāžas, pārbaudes un ekspluatācijas instrukcija valsts valodā. |
| 3. | Rūpnieciski izolētiem materiāliem jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem | 3.1. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu cauruļvadu atbilstību LVS EN 253 vai ekvivalenta standarta prasībām. 3.2. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu veidgabalu atbilstību LVS EN 448 vai ekvivalenta standarta prasībām. 3.3. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu tērauda noslēgarmatūras atbilstību LVS EN 488 vai ekvivalenta standarta prasībām. 3.4. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski |
| 4. | Putu izolācijas materiālam jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem | 4.1. Izziņa par izolācijas materiāla - putu ķīmisko sastāvu un attiecīgā ražotāja izsniegti sertifikāti. 4.2. Apraksts pēc kādas tehnoloģijas tiek metāla caurule pārklāta ar putu izolējošo materiālu. |
| 5. | Garantijas laiks piegādātiem materiāliem – 2 (divi) gadi vai ilgāk, ja pagarināto garantiju nodrošina materiālu piegādātājs. | 5.1. Ražotāja izziņa par materiālu garantijas termiņu rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem. |