

## Tehniskā specifikācija

### Divu aizbīdņu Dn250/Pn25 nomaina biokurināmā katlu siltummaiņu apsaistes kontūrā, katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

#### 1. Apraksts:

- 1.1. Veikt divu atloku aizbīdņu Dn250/Pn25 nomainu biokurināmā katlu siltummaiņu apsaistes kontūrā, katlu mājā Talsu ielā 69, kas paredz:
  - 1.1.1. Esošo divu atloku aizbīdņu Dn250/Pn25 demontāžu biokurināmā katlu siltummaiņu apsaistes kontūrā ieskaitot siltumizolāciju un cinkoto skārda pārklājumu;
  - 1.1.2. Divu jaunu atloku aizbīdņu Dn250/Pn25 (**aizbīdņus Izpildītājam izsniedz Pasūtītājs**) montāžu biokurināmā katlu siltummaiņu apsaistes kontūrā ieskaitot siltumizolāciju un cinkoto skārda pārklājuma atjaunošanu. Siltuma izolācija darbus veikt ievērojot LBN 231-15 katlu iekārtu aprīkošanu ar siltumizolāciju, lai temperatūra uz izolētas virsmas nepārsniegtu 35 °C ja iekštelpu temperatūra ir 20°C;
  - 1.1.3. Jaunas apvadlīnijas Dn200 montāžu esošajam katlu mājas siltumenerģijas skaitītājam ~ 20m apjomā. **Materiālus dotā darba veikšanai – cauruļvads Dn200, līkumi Dn200, pārejas, atloki un siltumenerģijas skaitītāju ar montāžas komplektu, izņemot siltumizolāciju ar cinkotā skārda pārklājumu, Izpildītājam izsniedz Pasūtītājs;**
  - 1.1.4. Jaunās apvadlīnijas siltumizolācijas montāžas darbus ar cinkotā skārda pārklājumu. Siltuma izolācijas darbus veikt ievērojot LBN 231-15 katlu iekārtu aprīkošanu ar siltumizolāciju, lai temperatūra uz izolētas virsmas nepārsniegtu 35 °C ja iekštelpu temperatūra ir 20°C;
  - 1.1.5. Jaunās biokurināmā katlu siltummaiņu apsaistes sistēmas un katlu mājas siltumenerģijas skaitītāja apvadlīnijas darbības pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā pēc nomainas un montāžas darbiem.
- 1.2. Pēc darbu pabeigšanas, Izpildītājam nepieciešams iesniegt Pasūtītājam izpilddokumentāciju ar izpildshēmām, materiālu atbilstības deklarācijām un veikto darbu aktiem, ieskaitot hidrauliskās pārbaudes;
- 1.3. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precizēt katlu mājā Talsu ielā 69 uz vietas pie ražošanas daļas vadītāja vietnieka A.Pētersona, m.t. 29474949.

#### 1. Prasības:

- 1.1. Garantijas termiņš – ne mazāk kā 2 gadi.
- 1.2. Darbu izpildes termiņš – 4 nedēļas;
- 1.3. Darbu veikšanu paredzēt periodā no 01.06. līdz 01.08.2021.g., saskaņojot ar Pasūtītāju.

#### 2. Iesniedzamie dokumenti:

- 2.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.
- 2.2. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.2.1.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieks Andris Pētersons, m.t. 29806020.

Avanss nav paredzēts.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2021.gada 16.februāra plkst. 14:00.**

Ražošanas daļas vadītājs



Egils Liepiņš

***Pretendenta pieteikums.***

2021. gada.....

**Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī**

.....  
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepagāzījis ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par „Divu aizbīdņu Dn250/Pn25 nomaiņa biokurināmā katlu siltummaiņu apsāistes kontūrā, katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī” par līgumcenu:

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR (bez PVN)
1	Divu aizbīdņu Dn250/Pn25 nomaiņa biokurināmā katlu siltummaiņu apsāistes kontūrā, katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī	kompl.	1		
<b>Līgumcena</b>					

Modelis \_\_\_\_\_

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums ir spēkā 30 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;
- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.....