

Tehniskā specifikācija

„Apgaismojuma remonts k/m pirmajā stāvā un kāpņu telpā, Talsu ielā 69, Ventspilī”

1. Apraksts:

- 1.1. Nomainīt 6 gab. gaismekļus (70W – “LAGOS” Waterproof and Dustproof LED luminaires) k/m pirmajā stāvā un 7 gab. gaismekļus (LED 18W - “LAGOS” Waterproof and Dustproof LED luminaries) kāpņu telpā, ieskaitot jauna el.pieslēguma kabeļa (3x1,5) uzstādīšanu. Jaunuzstādītos gaismekļus obligāti jāpieslēdz pie esošās UPS barošanas;
- 1.2. Uzstādīt 3 gab. evakuācijas gaismekļus k/m pirmajā stāvā un pieslēgt tos pie esošās UPS barošanas;
- 1.3. Koridora 2. stāvā esošos trīs gaismekļus pieslēgt pie UPS barošanas;
- 1.4. Jaunajiem apgaismes ķermeniem paredzēt putekļu aizsardzības klasi ne zemāku par IP65;
- 1.5. Jaunajiem apgaismes ķermeniem obligāti jābūt aprīkotiem ar LED lampām.
- 1.6. Jaunajiem apgaismes ķermeniem jāatbilst energējas klasei „A” ar ekspluatācijas laiku darbībā ne mazāku par 15 000 stundām.
- 1.7. Jauno apgaismes ķermeņu īpatnējai jaudai jāatbilst $3,2 \text{ W/m}^2/100\text{lx}$ (Ražošanas telpas). Apgaismojuma līmenim jābūt ne mazākam par 200 luksiem.
- 1.8. Prasības iekārtām un materiāliem - putekļu aizsardzības klase elektrosadalēm ne mazāka par IP65, slēdžiem, ne mazāka par IP54, sadales kārbām telpās ne mazāka par IP44.
- 1.9. Elektroinstalācijas shēmām jābūt izbūvētām atbilstoši „Ministru kabineta noteikumiem Nr.359., no 2009. gada, 28. aprīlī un Nr. 353., no 2017.gada, 20. maija (prot. Nr.31.).
- 1.10. Pēc darbu pabeigšanas, Izpildītājam nepieciešams iesniegt Pasūtītājam izpilddokumentāciju ar izpildshēmām, materiālu atbilstības deklarācijām un aktiem par pretestības mērījumiem;
- 1.11. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precīzēt katlu mājā Talsu ielā 69 uz vietas pie enerģētiķa S.Petrova, m.t. 29670594.

2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan materiāliem;
- 2.2. Izpildes termiņš – 5 nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas un paziņošanas brīža.

3. Prasības Pretendentiem:

- 3.1. Apliecinājums un sertifikāti, ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus.
- 3.2. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 3 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).

4. Iesniedzamie dokumenti:

- 4.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.;
- 4.2. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.2.1.;
- 4.3. Darba veikšanai izmantoto galveno iekārtu un materiālu saraksts, kur norāda iekārtas vai materiāla marku, izgatavotājvalsti un tehniskos parametrus;
- 4.4. Veicamo darbu tāme.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Enerģētiķis Sergejs Petrovs (m.t. 29670594).

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa e-pastu – vent.siltums@ventsplis.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2019.gada 26.marts**.

Ražošanas daļas vadītājs

Egils Liepiņš

Pretendentu iesniedzamās veicamo darbu tāmes aptuvenā struktūra

1. Esošo 6gab. gaismekļu nomaiņa pret jauniem LED gaismekļiem k/m pirmajā stāvā;
2. Esošo 7gab. gaismekļu nomaiņa pret jauniem LED gaismekļiem k/m kāpņu telpā;
3. 3gab. evakuācijas gaismekļu uzstādīšana k/m pirmajā stāvā;
4. Jaunuzstādīto gaismekļu pieslēgšana pie esošās UPS barošanas;
5. Gaismekļu el.pieslēguma kabeļa (3x1,5) uzstādīšana;
6. Izmantotie materiāli un iekārtas;
7. Palīgmateriāli;
8. Pretestības mēriņumi;
9. Apgaismojuma līmeņa mēriņumi;
10. Transporta izdevumi;
11. Izpilddokumentācijas sagatavošana;
12. Objekta nodošana ekspluatācijā;