

## Tehniskā specifikācija

### Katlu mājas Brīvības ielā 38 šķeldas katlu “KIV” Nr.1 un Nr.2 priekškurtuvju apmūrējuma remonts, Ventspili.

#### Apaksts:

1.1. Veikt katlu mājā Brīvības ielā 38 esošo šķeldas katlu “KIV” Nr.1 un Nr.2 (ekspluatācijā no 2013.g.) priekškurtuvju apmūrējuma atjaunošanas darbus, kas paredz:

- 1.1.1. Veikt katlu kurtuves sienu ugunsizturīgā oderējuma bojāto vietu un velvju augšējo daļu attīrišanu no apdegumiem (atlūzu izvešana, sagatavošanās ugunsizturīgajiem darbiem) ~ 34m<sup>2</sup> apjomā;
- 1.1.2. Veikt katlu kurtuves velvju un arku apmūrējuma bojāto vietu atjaunošanu ar ugunsizturīgo betonu GUNCRETE BF SLR 1500, izmantojot veidņus ~ 8m<sup>2</sup> apjomā;
- 1.1.3. Veikt katlu kurtuvju sienu ugunsizturīgā oderējuma bojāto vietu (spraugas, plaisas) aizdrīvēšanu ar kaolīna vati, izlīdzinot ar ugunsizturīgo betonu GUNCRETE BF SLR 1500 ~ 26m<sup>2</sup> apjomā;
- 1.1.4. Veikt katlu kurtuvju apmūrējumu atjaunoto vietu pārklāšanu ar ugunsizturīgo līmi Blakite ~ 34m<sup>2</sup> apjomā;
- 1.1.5. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precīzēt katlu mājā Brīvības ielā 38 uz vietas pie ražošanas daļas vadītāja vietnieka E.Maula, m.t. 29186003.

1.2. Darbu izpildes termiņš – 4 nedēļas.

#### 2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan materiāliem;
- 2.2. Katla remonta komplektu piegādes termiņš – 2 nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas un paziņošanas brīža.

#### 3. Prasības Pretendentiem:

- 3.1. Apliecinājums un sertifikāti, ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus.
- 3.2. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 3 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktersonu);
- 3.3. Pretendents ir ieviesis starptautiskajiem vai nacionālajiem standartiem atbilstošu kvalitātes vadības sistēmu: ISO vai ekvivalentu (piemēram, ISO 9001).

#### 4. Iesniedzamie dokumenti:

- 4.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.
- 4.2. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.2.1.
- 4.3. Darba veikšanai izmantoto galveno iekārtu un materiālu saraksts, kur norāda iekārtas vai materiāla marku, izgatavotāvalsti un tehniskos parametrus;
- 4.4. Veicamo darbu tāme.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieks Edmunds Mauls, m.t. 29186003.

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa e-pastu – [vent.siltums@ventsplis.lv](mailto:vent.siltums@ventsplis.lv) (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2019.gada 11.jūnija plkst. 14:00**.

Ražošanas daļas vadītājs

Egils Liepiņš

## **Pretendentu iesniedzamās veicamo darbu tāmes aptuvenā struktūra**

1. Katlu kurtuves sienu ugunsizturīgā oderējuma bojāto vietu un velvju augšējo daļu attīrīšana no apdegumiem (atlūzu izvešana, sagatavošanās ugunsizturīgajiem darbiem) ~ 34m<sup>2</sup> apjomā;
2. Katlu kurtuves velvju un arku apmūrējuma bojāto vietu atjaunošana ar ugunsizturīgo betonu GUNCRETE BF SLR 1500, izmantojot veidņus ~ 8m<sup>2</sup> apjomā;
3. Katlu kurtuvju sienu ugunsizturīgā oderējuma bojāto vietu (spraugas, plaisas) aizdrīvēšana ar kaolīna vati, izlīdzinot ar ugunsizturīgo betonu GUNCRETE BF SLR 1500 ~ 26m<sup>2</sup> apjomā;
4. Katlu kurtuvju apmūrējumu atjaunoto vietu pārklāšana ar ugunsizturīgo līmi Blakite ~ 34m<sup>2</sup> apjomā;
5. Izmantotie materiāli un iekārtas;
6. Palīgmateriāli;
7. Transporta izdevumi;
8. Izpilddokumentācijas sagatavošana;
9. Katlu nodošana ekspluatācijā;