

Tehniskā specifikācija

Šķeldas katla AK 600 SE konvektīvās daļas bojāto cauruļu nomaiņa Pērkoņu ielā 21, Ventspilī

Apraksts:

- 1.1. Veikt katlu mājas esošā šķeldas katla AK 600 SE konvektīvās daļas bojāto cauruļu nomaiņu, kas paredz:
 - 1.1. Veikt šķeldas katla AK 600 SE ārējā apšuvuma un cauruļu nosedzošo metāla plākšņu demontāžu;
 - 1.2. Veikt šķeldas katla AK 600 SE konvektīvās daļas bojāto cauruļu demontāžu un metinājuma vietu apstrādi – 30gab.;
 - 1.3. Veikt katla cauruļu P235GH 76,1 x 4mm, L=540mm iegādi – 20gab.;
 - 1.4. Veikt katla cauruļu P235GH 76,1 x 4mm, L=1240mm iegādi – 10gab.;
 - 1.5. Veikt katla loksnes 540mm x 60mm x 4mm (Materiāls: Tērauds 10) iegādi – 22gab.;
 - 1.6. Veikt katla loksnes 1240mm x 60mm x 4mm (Materiāls: Tērauds 10) iegādi – 12gab.;
 - 1.7. Veikt šķeldas katla AK 600 SE ārējā apšuvuma ugunsdrošās vates iegādi – 6m²;
 - 1.8. Veikt jauno cauruļvadu montāžu šķeldas katla AK 600 SE konvektīvajā daļā;
 - 1.9. Veikt šķeldas katla AK 600 SE ārējā apšuvuma un cauruļu nosedzošo metāla plākšņu uzstādīšanu
- 1.10. Veikt katlu mājas šķeldas katla AK 600 SE darbības pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā pēc konvektīvās daļas bojāto cauruļvadu nomaiņas ieskaitot hidraulisko pārbaudi;
- 1.11. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precīzēt katlu mājā Pērkoņu ielā 21 uz vietas pie ražošanas daļas vadītāja vietnieka E.Maula, m.t. 29186003;
- 1.12. Iekārtu un materiālu piegādes termiņš – 4 nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas un paziņošanas brīža;
- 1.13. Montāžas darbu izpildes termiņš – 1 nedēļa.

2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan materiāliem;

3. Prasības Pretendentiem:

- 3.1. Apliecinājums un sertifikāti, ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus.
- 3.2. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 2 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).

4. Iesniedzamie dokumenti:

- 4.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.
- 4.2. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.2.1.
- 4.3. Darba veikšanai izmantoto galveno iekārtu un materiālu saraksts, kur norāda iekārtas vai materiāla marku, izgatavotājvalsti un tehniskos parametrus;
- 4.4. Veicamo darbu tāme.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieks Edmunds Mauls, m.t. 29186003.

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventsipils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2019.gada 25.jūnija plkst. 14:00**.

Ražošanas daļas vadītājs

Egils Liepiņš

Pretendentu iesniedzamās veicamo darbu tāmes aptuvenā struktūra

1. Šķeldas katla AK 600 SE ārējā apšuvuma un cauruļu nosedzošo metāla plākšņu demontāžu;
2. Šķeldas katla AK 600 SE konvektīvās daļas bojāto cauruļu demontāža un metinājuma vietu apstrāde – 30gab.;
3. Katla cauruļu P235GH 76,1 x 4mm, L=540mm (Materiāls: Tērauds 20) iegādi – 20gab.;
4. Katla cauruļu P235GH 76,1 x 4mm, L=1240mm (Materiāls: Tērauds 20) iegādi – 10gab.;
5. Katla loksnes 540mm x 60mm x 4mm (Materiāls: Tērauds 10) iegādi – 22gab.;
6. Katla loksnes 1240mm x 60mm x 4mm (Materiāls: Tērauds 10) iegādi – 12gab.;
7. Šķeldas katla AK 600 SE ārējā apšuvuma ugunsdrošās vates iegādi – 6m²;
8. Jauno cauruļvadu montāža esošā šķeldas katla AK 600 SE konvektīvajā daļā;
9. Palīgmateriāli;
10. Transporta izdevumi;
11. Šķeldas katla AK 600 SE darbības pārbaude un nodošana ekspluatācijā pēc konvektīvās daļas bojāto cauruļvadu nomaiņas ieskaitot hidraulisko pārbaudi;
12. Izpilddokumentācijas sagatavošana;