

Tehniskā specifikācija

Katlu mājas Pērkoņu ielā 21 šķeldas noliktavas sienu remonts ar nesošā karkasa pārbūvi izveidojot slīpumu līdz kustīgās grīdas darbības zonai, Ventspilī.

Apraksts:

1.Veicamo darbu apraksts:

- 1.1. Šķeldas noliktavas esošo koka sienu demontāža, būvgružu utilizācija;
- 1.2. Jauna koka karkasa izbūve ar slīpumu;
- 1.3. Jauna sienu apšuvuma montāža uz slīpā koka karkasa;
- 1.4. Materiāli:
 - 1.4.1. Antiseptizētas koka brusas (100x100mm) karkasam – 66,5 m²;
 - 1.4.2. Antiseptizēti pusspundēti koka dēļi (50x150mm) sienu apšuvumam – 118 m²;
 - 1.4.3. Ruļļveida hidroizolācijas materiāls – 20m;
 - 1.4.4. Skrūves – 2360 gab.
- 1.5. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precizēt katlu mājā Pērkoņu ielā 21 uz vietas pie ekspluatācijas iecirkņa vadītāja G.Brieža, m.t. 29474949.
- 1.6. Šķeldas noliktavas sienu remontam ar nesošā karkasa pārbūvi komplektējošām daļām piegādes termiņš – 2 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
- 1.7. Montāžas darbu izpildes termiņš – 2 nedēļas.

2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan materiāliem;

3. Prasības Pretendentiem:

- 3.1. Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus.
- 3.2. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 3 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).

4. Iesniedzamie dokumenti:

- 4.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2,Nr3,
- 4.2. Darba veikšanai izmantoto galveno iekārtu un materiālu saraksts, kur norāda iekārtas vai materiāla marku, izgatavotājvalsti un atbilstības deklarācijas;
- 4.3. Veicamo darbu tāme.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – ekspluatācijas iecirkņa vadītājas Gundars Briedis, m.t. 29474949

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventsipils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2020. gada 20.oktobra plkst. 14:00**.

Ražošanas daļas vadītājs

Egils Liepiņš

Objekts: Katlu mājas Pērkoņu ielā 21 šķeldas noliktavas sienu remonts ar nesošā karkasa pārībūvi izveidojot slīpumu līdz kustīgās grīdas darbības zonai, Ventspilī.