

## Tehniskā specifikācija

### Katlu mājas pelnu konteineru remonts Brīvības ielā 38, Ventspilī.

#### Apraksts:

1.1. Veikt katlu mājas 4 (četrus) pelnu konteineru remontu ar gultņu uzstādīšanu to šnekām, kas paredz:

- 1.1.1. Veikt šneku demontāžu un atjaunošanu četriem pelnu konteineriem;
- 1.1.2. Veikt 4gab.pelnu konteineru korpusu remontu;
- 1.1.3. Gultņu UC210 vai analoģu iegādi – 24gab;
- 1.1.4. Hidraulisko cauruļu iegādi – 8gab.;
- 1.1.5. Skrūves un uzgriežņi – 4kompl.;
- 1.1.6. Loksne 3mm – 1,4m<sup>2</sup>;
- 1.1.7. Loksne 6mm – 2,8m<sup>2</sup>;
- 1.1.8. Loksne 10mm – 0,4m<sup>2</sup>;
- 1.1.9. Stīpdzelzs 8mm – 0,6 m<sup>2</sup>;
- 1.1.10. Apaļdzelzs 50mm – 4m;
- 1.1.11. Gultņu uzstādīšanu pelnu konteineru šnekām;
- 1.1.12. Veikt šneku montāžu pelnu konteineriem.

1.1. Veikt katlu mājas (4gab.) pelnu konteineru darbības pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā pēc remonta;

1.2. Katra konteineru remontu paredzēt veikt atsevišķi;

1.3. Remonta darbu izpildes termiņš – 8 nedēļas.

#### 2. Prasības:

2.1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan materiāliem;

#### 3. Prasības Pretendentiem:

3.1. Apliecinājums un sertifikāti, ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus.

3.2. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 2 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).

#### 4. Iesniedzamie dokumenti:

4.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.

4.2. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.2.1.

4.3. Darba veikšanai izmantoto galveno iekārtu un materiālu saraksts, kur norāda iekārtas vai materiāla marķi, izgatavotājvalsti un tehniskos parametrus;

4.4. Veicamo darbu tāme.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieks Andris Pētersons, m.t. 29806020.

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa e-pastu – [iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv](mailto:iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv) (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2019.gada 31.marta plkst. 14:00.**

Ražošanas daļas vadītājs



Egils Liepiņš

## Pretendentu iesniedzamās veicamo darbu tāmes aptuvenā struktūra

1. Pelnu konteineru šneku demontāža;
2. Pelnu konteineru gultņi – 24gab.;
3. Pelnu konteineru hidrauliskās caurules – 8gab.;
4. Skrūves un uzgriežņi – 4 kompl.;
5. Loksne 3mm – 1,4m<sup>2</sup>;
6. Loksne 6mm – 2,8m<sup>2</sup>;
7. Loksne 10mm – 0,4m<sup>2</sup>;
8. Stīpdzelzs 8mm – 0,6 m<sup>2</sup>;
9. Apaļdzelzs 50mm – 4m;
10. Gultņu uzstādīšana pelnu konteineru šnekam;
11. Šneku montāža pelnu konteineriem;
12. Palīgmateriāli;
13. Transporta izdevumi;
14. Izpilddokumentācijas sagatavošana;
15. Katlu mājas (4gab.) pelnu konteineru darbības pārbaude un nodošana ekspluatācijā pēc remonta.