

Tehniskā specifikācija**Zibens aizsardzības uzstādīšana uz administrācijas ēkas un garāžām Talsu ielā 84, Ventspilī.****Apraksts:****1. Veicamo darbu apraksts:**

1.1. Darbus veikt saskaņā ar SIA "MC Communication" 2020.g. būvprojektu "Zibensaizsardzības projektēšana Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" administratīvajai ēkai un garāžai Talsu ielā 84, Ventspilī" (Projektēšanas stadija: TEHNOLOĢISKAIS PROJEKTS) un cenu aptaujas tehniskās specifikācijas prasībām, kas paredz:

1.1.1. Administratīvā ēka:

- 1.1.1.1. Apaļvada krusta klemmjū 254 DIN 8-10FT iegādi un uzstādīšanu – 15gab.;
- 1.1.1.2. Apaļvada balsta atsvaru 165 MBG-8 iegādi un uzstādīšanu – 35gab.;
- 1.1.1.3. Universālo jumta stiprinājumu 133NB iegādi un uzstādīšanu – 35gab.;
- 1.1.1.4. Sienas stiprinājuma kronšteinu 177 55 M8 iegādi un uzstādīšanu – 60gab.;
- 1.1.1.5. Jumta kores stiprinājumu iegādi un uzstādīšanu – 25gab.;
- 1.1.1.6. Kompensatoru 172 AR iegādi un uzstādīšanu – 2gab.;
- 1.1.1.7. Savienojuma klemmjū 237/N FT iegādi un uzstādīšanu – 20gab.;
- 1.1.1.8. Alumīnija apaļvada RD 8-ALU-T iegādi un uzstādīšanu – 150m apjomā;
- 1.1.1.9. Sistēmas montāžu un nodošanu ekspluatācijā – 1kompl.

1.1.2. Garāžas ēka

- 1.1.2.1. Apaļvada krusta klemmjū 254 DIN 8-10FT iegādi un uzstādīšanu – 25gab.;
- 1.1.2.2. Sienas stiprinājuma kronšteinu 177 55 M8 iegādi un uzstādīšanu – 10gab.;
- 1.1.2.3. Jumta kores stiprinājumu iegādi un uzstādīšanu – 60gab.;
- 1.1.2.4. Kompensatoru 172 AR iegādi un uzstādīšanu – 8gab.;
- 1.1.2.5. Savienojuma klemmjū 237/N FT iegādi un uzstādīšanu – 15gab.;
- 1.1.2.6. Alumīnija apaļvada RD 8-ALU-T iegādi un uzstādīšanu – 150m apjomā;
- 1.1.2.7. Sistēmas montāžu un nodošanu ekspluatācijā – 1kompl.

1.2. Pēc darbu pabeigšanas, Izpildītājam nepieciešams iesniegt Pasūtītājam izpilddokumentāciju ar materiālu atbilstības deklarācijām un aktiem par pretestības mērījumiem, ieskaitot segto darbu aktus, ja tādi ir;

1.3. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precizēt Talsu ielā 84 uz vietas.

2. Prasības:

2.1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan materiāliem;

2.2. Darbu izpildes termiņš ieskaitot iekārtu un materiālu iegādi un piegādi – 3 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

3. Iesniedzamie dokumenti:

3.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2;

3.2. Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus;

3.3. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 3 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu);

3.4. Darba veikšanai izmantoto galveno iekārtu un materiālu saraksts, kur norāda iekārtas vai materiāla marķi, izgatavotājvalsti un atbilstības deklarācijas;

3.5. Veicamo darbu tāme.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – ražošanas daļas vadītājs Egils Liepiņš, m.t. 25757369

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2020. gada 17.novembra plkst. 14:00.**

Ražošanas daļas vadītājs

Egils Liepiņš