

Tehniskā specifikācija

Katlu mājas sūkņu telpas gala vārtu piegāde un uzstādīšana Talsu ielā 69, Ventspilī.

Apraksts:

- 1.1. Veikt jaunu paceļamo sekcijveida vārtu ar ķēdes mehānismu piegādi katlu mājā (Vārti 3560x3483mm - atvērums 3560x3000mm, ar personāla durvīm un lodziņu personāla durvīs. Krāsa RAL 9016, siltumnoturība 1,2W/m²K);
- 1.2. Veikt katlu mājā Talsu ielā 69 esošo sūkņu telpas gala vārtu demontāžas un utilizācijas darbus;
- 1.3. Veikt sekcijveida vārtu ar ķēdes mehānismu iebūvi esošajā ailē, kas paredz ailes aukšdaļas pārbūvi un atsperbloka stiprināšanas karkasa izbūvi;
- 1.4. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precizēt katlu mājā Talsu ielā 69 uz vietas pie ražošanas daļas vadītāja vietnieka A.Pētersona, m.t. 29806020 vai enerģētiķa S.Petrova, m.t. 29670594.
- 1.5. Vārtu ar to komplektējošām daļām piegādes termiņš – 4 nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas un paziņošanas brīža
- 1.6. Montāžas darbu izpildes termiņš – 2nedēļas.

2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan materiāliem;

3. Prasības Pretendentiem:

- 3.1. Apliecinājums un sertifikāti, ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus.
- 3.2. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 3 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).

4. Iesniedzamie dokumenti:

- 4.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.
- 4.2. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.2.1.
- 4.3. Darba veikšanai izmantoto galveno iekārtu un materiālu saraksts, kur norāda iekārtas vai materiāla marķu, izgatavotājvalsti un tehniskos parametrus;
- 4.4. Veicamo darbu tāme.

Avanss nav paredzēts.


Papildinformācija – Enerģētiķis Sergejs Petrovs, m.t. 29670594, Ražošanas daļas vadītāja vietnieks Andris Pētersons, m.t. 29806020.

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2019.gada 2.aprīlis**.

Ražošanas daļas vadītājs



Egils Liepiņš

Pretendentu iesniedzamās veicamo darbu tāmes aptuvenā struktūra

1. Jaunu paceļamo sekcijveida vārtu ar ķēdes mehānismu piegādi katlu mājā Talsu ielā 69 (Vārti 3560x3483mm - atvērums 3560x3000mm, ar personāla durvīm un lodziņu personāla durvīs. Krāsa RAL 9016, siltumnoturība 1,2W/m²K) ar visiem komplektējošiem materiāliem – 1kompl.;
2. Katlu mājā Talsu ielā 69 esošo sūkņu telpas gala vārtu demontāža un utilizācija;
3. Sekcijveida vārtu ar ķēdes mehānismu iebūvi esošajā ailē, kas paredz ailes aukšdaļas pārbūvi un atsperbloka stiprināšanas karkasa izbūvi;
4. Palīgmateriāli;
5. Transporta izdevumi;
6. Izpilddokumentācijas sagatavošana;
7. Jaunuzstādīto paceļamo sekcijveida vārtu ar ķēdes mehānismu nodošana ekspluatācijā;