

## Tehniskā specifikācija

“Katla KE 25-14-250 kurtuves kreisās puses ugunsizturīgās izolācijas un metāla apšuvuma izolācijas atjaunošana”

Katlumājā Talsu ielā 69 katlam KE 25-14-250 ir paredzēts nomainīt kurtuves kreisās puses ugunsizturīgo izolāciju un metāla apšuvumu.

Veicamie darbi:

1. Katla KE 25-14-250 kurtuves kreisās puses esošā metāla apšuvuma noņemšana, izolācijas kārtas un ugunsizturīgā betonējuma slāņa demontāža un utilizācija;
2. Izolācijas turētāja rāmja izgatavošana pie katla KE 25-14-250 kurtuves kreisās puses;
3. Ugunsnoturīga slāņa izveidošana un ieklāšana virs attīrītiem katla kurtuves kreisās puses cauruļvadiem:
  - a. noklāt ar kraftpapīru;
  - b. uzlikt un nostiprināt pītu tērauda sietu;
  - c. uz uzliktā nostiprinātā tērauda sieta uzlikt speciālu ugunsizturīgu betona slāni ar termisko pretestību ne mazāku par 1600 °C;
4. Ugunsizturīgā betonējuma salaišana kopā ar esošo izolāciju, pie katla apakšējiem un augšējiem kolektoriem sānos, stūros;
5. Atjaunoto ugunsizturīgo betonējuma kārtu pārklāt ar ugunsizturīgo izolācijas vati 100 mm biezumā;
6. Atjaunoto virsmu noklāšana ar tērauda loksniem, piemetinot loksnes pie iepriekš izgatavota tērauda rāmi, atjaunot krāsojumu.

Darbi jāveic strādājošā objektā.

Pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti ir jāveic objekta apskate (kontaktpersona – A.Pētersons, tālr. 29806020), pretējā gadījumā piedāvājums netiks izskatīts.

Pretendentam pēdējo trīs gadu laikā ir jābūt veiktiem vismaz pieciem katlu ar jaudu ne mazāk par 10MW remontu darbiem, kuri ietver sevī ugunsizturīgā betona ieklāšanas un katlu ugunsizturīgo sienu mūrēšanas darbus. Kā apliecinājums tam ir jāiesniedz saraksts ar adresēm un kontakttālruniem.

Pretendentam ir jābūt atbilstošiem sertifikātiem būvdarbu vadīšanā. To kopijas jāiesniedz kopā ar piedāvājumu.

Darbu izpildes laiks – 4 nedēļas.

Garantija – ne mazāk kā 24 mēneši.

Katlu mājas Talsu iela 69 vadītājs

A.Pētersons