

Tehniskā specifikācija

“Katla KE 25-14-250 priekšējās sienas izolācijas nomaiņa”

Katlumājā Talsu ielā 69 katlam KE 25-14-250 ir paredzēts nomainīt priekšējās sienas izolāciju. Katla priekšējās sienas laukums ~ 11 m².

Veicamie darbi:

1. Katla KE 25-14-250 priekšējās sienas esošā metāla apšuvuma noņemšana, izolācijas kārtas un ugunsizturīgā betonējuma slāņa demontāža un utilizācija;
2. Izolācijas turētāja rāmja izgatavošana pie katla KE 25-14-250 kurtuves priekšējās sienas;
3. Ugunsnoturīga slāņa izveidošana virs attīrītiem katla priekšējās sienas cauruļvadiem:
 - a. noklāt ar kraftpapīru;
 - b. uzlikt un nostiprināt pītu tērauda sietu;
 - c. uz uzliktā nostiprinātā tērauda sieta uzlikt speciālu ugunsizturīgu betona slāni ar termisko pretestību ne mazāku par 1600 °C;
4. Ugunsizturīgā betonējuma salaišana kopā ar esošo izolāciju sānos, stūros;
5. Atjaunoto ugunsizturīgo betonējuma kārtu pārklāt ar ugunsizturīgo izolācijas vati 100 mm biezumā;
6. Atjaunoto virsmu noklāšana ar tērauda loksnēm, piemetinot loksnes pie iepriekš izgatavota tērauda rāmi, atjaunot krāsojumu.

Darbi jāveic strādājošā objektā.

Pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti ir jāveic objekta apskate (kontaktpersona – A.Pētersons, tālr. 29806020), pretējā gadījumā piedāvājums netiks izskatīts.

Pretendentam 2013./2014.gadā ir jābūt veiktiem vismaz diviem līdzīga rakstura darbiem. Kā apliecinājums tam ir jāiesniedz saraksts ar adresēm un kontaktālrūpjiem.

Pretendentam ir jābūt atbilstošiem sertifikātiem izbūves darbu vadīšanai un uzraudzībai. To kopijas jāiesniedz kopā ar piedāvājumu.

Darbu izpildes laiks – 4 nedēļas.

Garantija – ne mazāk kā 24 mēneši.

Katlu mājas Talsu iela 69 vadītājs



A.Pētersons

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums"
tehniskais direktors


E. Bonfelds
Ventspils, 2015. gada 05. 20. 15.