

Tehniskā specifikācija

“Četru metināšanas posteņu izveidošana”.

Tehniskais raksturojums:

Četrus metināšanas elektrības skapjus pieslēgt pie RU-6 no elektrības skapjiem SS-4. No elektrības skapja SS-4 ieguldīt kabeli kabeļu kanālā, no kabeļu kanāla pacelties pa esošām kabeļu trepēm, no kabeļu trepēm līdz nesošajai konstrukcijai C-7. No nesošās konstrukcijas C-7 uzstādīt kabeļu trepes KS-200 līdz otrajam stāvam un uzstādīt sadales skapi Nr.1 kreisajā pusē no nesošās konstrukcijas C-7. Pieslēgties pie trases starp nesošām konstrukcijām C5 un C6 un turpināt uzstādīt kabeļu trepes KS-300 līdz nesošai konstrukcijai C-7. Starp nesošām konstrukcijām C2 un C3 uzstādīt kabeļu trepes KS-300 līdz metāla atbalstam. Nolaisties lejā un uzstādīt sadales skapi Nr.2. No sadales skapja Nr.2 uzstādīt kabeļu trepes KS-200 līdz trešajam stāvam un uzstādīt sadales skapi Nr.3. No sadales skapja Nr.2 iziet līdz esošajai kabeļu trasei. No nesošās konstrukcijas F3 caur sienu iziet uz ārsienu. Pa ārsienu uzstādīt kabeļu trepes KS-200 līdz nesošajai konstrukcijai F4 un uzstādīt sadales skapi Nr.4. Visus darbus veikt saskaņā ar LEK un DIN. Kabeļu trepēm jābūt sertificētiem. Pēc darbu veikšanas sastādīt protokolus par kabeļu stāvokļa mērīšanas darbiem.

1.	Kabelis NYY 5x16 melns	140 metri;
2.	Kabeļu trepes (komplekts) KS-300	30 metri;
	KS-200	48 metri;
3.	Metāla sadales skapis IP65 (500x400x200 mm)	4 gab.;
4.	K-ligzda 5x32 A	8 kompl.;
5.	K-ligzda 5x16 A (+220 V)	8 kompl.;
6.	Trīs fāzes automāti	16 gab.;
7.	Slodzes slēdzis 3P 63A	4 gab.;
8.	Esošajā sadalē automātslēdzis 3P C 32A	2 gab.;
9.	Automātslēdzis 3P C 32A	16 gab.;
10.	Izpildedokumentācija	1 kompl.;
11.	Palīgmateriāli.	

Darbu izpildes laiks: 4 nedēļas.

Cena – ar piegādi līdz pasūtītājam, Talsu iela 69, Ventspils.
Garantija – ne mazāk kā 24 mēneši.

Talsu iela 69 elektroinženieris



S.Poļakovs