

Tehniskā specifikācija

Šķeldas noliktavas hidrostacijau telpas ventilatora uzstādīšana Talsu ielā 69, Ventspilī.

Apraksts:

- 1.1. Veikt ventilācijas sistēmas ar ventilatora uzstādīšanu katlu mājas šķeldas noliktavas hidrostaciju telpā, lai nodrošinātu tajā nepieciešamo gaisa apmaiņu un temperatūru, kas paredz:
 - 1.1.1. Ventilācijas caurules 315mm iegādi – 9 m apjomā komplektā ar trejgabalu un 90° līkumu;
 - 1.1.2. Ventilācijas restu iegādi – 2gab.;
 - 1.1.3. Ventilācijas noslēgu d=315mm iegādi – 2gab.;
 - 1.1.4. Ventilācijas sistēmas iekaru iegādi – 5gab.;
 - 1.1.5. Ventilācijas sistēmas kanāla ventilatora d=315mm (sprādziendrošā izpildījumā; Firmas “S&P” TD-1200/315 EEXEIIT3 (230V50HZ) VE vai analogu) ar regulatoru iegāde – 1gab.;
 - 1.1.6. Ventilācijas sistēmas izbūvi ar visu nepieciešamo atveru un pieslēgumu ierīkošanu, ieskaitot elektropieslēgumu.
- 1.2. Veikt jaunās šķeldas noliktavas hidrostaciju telpas ventilācijas sistēmas darbības pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā;
- 1.3. Prasības iekārtām un materiāliem - putekļu aizsardzības klase iekārtām, slēdžiem un sadales kārbām ne mazāka par IP65;
- 1.4. Elektroinstalācijai jābūt izbūvētai atbilstoši „Ministru kabineta noteikumiem Nr.359., no 2009. gada, 28. aprīlī un Nr. 353., no 2017.gada, 20. maija (prot. Nr.31.)”;
- 1.1. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precīzēt katlu mājā Talsu ielā 69 uz vietas pie ražošanas daļas vadītāja vietnieka A.Pētersona, m.t. 29806020 vai enerģētiķa S.Petrova, m.t. 29670594.
- 1.2. Iekārtu un materiālu piegādes termiņš – 4 nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas un paziņošanas brīža;
- 1.3. Montāžas darbu izpildes termiņš – 2 nedēļas.

2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan materiāliem;

3. Prasības Pretendentiem:

- 3.1. Apliecinājums un sertifikāti, ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus.
- 3.2. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 2 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).

4. Iesniedzamie dokumenti:

- 4.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.
- 4.2. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.2.1.
- 4.3. Darba veikšanai izmantoto galveno iekārtu un materiālu saraksts, kur norāda iekārtas vai materiāla marku, izgatavotājvalsti un tehniskos parametrus;
- 4.4. Veicamo darbu tāme.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Enerģētiķis Sergejs Petrovs, m.t. 29670594, Ražošanas daļas vadītāja vietnieks Andris Pētersons, m.t. 29806020.

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa e-pastu – vent.siltums@ventsipils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2019.gada 23.aprīla plkst. 14:00**.

Ražošanas daļas vadītājs

Egils Liepiņš

Pretendentu iesniedzamās veicamo darbu tāmes aptuvenā struktūra

1. Ventilācijas caurule 315mm – 9 m, komplektā ar trejgabalu un 90⁰ līkumu;
2. Ventilācijas restes – 2gab.;
3. Ventilācijas noslēgi d=315mm – 2gab.;
4. Ventilācijas sistēmas iekares – 5gab.;
5. Ventilācijas sistēmas kanāla ventilators d=315mm (sprādzienrošā izpildījumā) ar regulatoru iegāde – 1gab.;
6. Jaunās ventilācijas sistēmas izbūve ar visu nepieciešamo atveru un pieslēgumu ierīkošanu, ieskaitot elektropieslēgumu – 1kompl.;
7. Palīgmateriāli;
8. Transporta izdevumi;
9. Izpilddokumentācijas sagatavošana;
10. Jaunās šķeldas noliktavas hidrostaciju telpas ventilācijas sistēmas darbības pārbaude un nodošana ekspluatācijā.