

## Tehniskā specifikācija "Šķeldas noliktavā hidrostacijas telpas siltināšana"

Tehniskais raksturojums:

1. Esošo sienu siltināšana ar vati "Paroc extra" vai analogiskā 150 mm biezumā.
2. Tvaika izolācijas sienām un griestiem montāža.
3. Karkasa griestiem uzveidošana un montāža
4. Saplākšņa (OSB) apšuvuma montāža:
  - sienām biežums 15 mm;
  - un griestiem biežums 11 mm.
5. Būvgružu savākšana, izvešana.

Papildus informāciju saņemšanu, objekta un darba vietas apskates laika noteikšanu var veikt pa doto tālruna numuru.

Pirms iesniegumu izskatīšanas pretendentiem jāierodas darba vietā mērījumu veikšanai, darba apjoma un sākumu precizēšanai.

Cena – ar piegādi līdz pasūtītājam, Talsu iela 69, Ventspils.

Garantija – ne mazāk kā 24 mēneši.

Katlu mājas Talsu iela 69 vadītājs



A.Pētersons  
m.t. +371 29806020

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums"  
tehniskais direktors

  
E. Bonfelds  
Ventspilī, \_\_\_\_\_ . 20 \_\_\_\_ .