

## Tehniskā specifikācija

“Katla KE – 25 – 14 – 250 kurtuves kreisās puses un daļēja augšējās daļas ugunsizturīgās izolācijas un metāla apšuvuma izolācijas nomaiņa”

Katlumājā Talsu ielā 69 katlam KE-25-14-250 ir paredzēts nomainīt kurtuves kreisās puses un daļēja augšējās daļas ugunsizturīgo izolāciju un metāla apšuvumu. Veicamie darbi:

1. Katla KE 25-14-250 kurtuves kreisās un daļējas augšējās puses esošā metāla apšuvuma noņemšana, izolācijas kārtas un ugunsizturīgā betonējuma slāņa demontāža un utilizācija.
2. Izolācijas turētāja rāmja izgatavošana pie katla KE 25-14-250 kurtuves kreisās puses.
3. Ugunsizturīgā slāņa izveidošana un ieklāšana virs attīrītiem katla kurtuves kreisās puses ekrāna cauruļvadiem un daļējas augšējās daļas ekrāna cauruļvadiem:
  1. Noklāt ar kraftpapīru.
  2. Uzlikt un nostiprināt pītu tērauda sietu.
  3. Uz uzliktā nostiprinātā tērauda sieta uzlikt ( ieguldīt ) speciālu ugunsizturīgu betona slāni ar termisko pretestību ne mazāku par 1600°C.
  4. Ugunsizturīgā betonējuma salaišana kopā ar esošo izolāciju sānos, stūros.
  5. Atjaunoto ugunsizturīgo betonējuma kārtu pārklāt ar ugunsizturīgo izolācijas vati.
  6. Atjaunoto virsmu noklāšana ar tērauda loksniem, piemetinot loksnes pie iepriekš izgatavota tērauda rāmja, atjaunot krāsojumu.

Darbi jāveic strādājošā objektā.

Pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti ir jāveic objekta apskate, darba laukuma mērīšana, darba apjoma un sīkumu precizēšana (kontaktpersona – A. Pētersons, tālr. 29806020 ), pretējā gadījumā piedāvājums netiks izskatīts.

Pretendentam ir jābūt veiktiem vismaz trijiem līdzīga rakstura darbiem ( 2014 – 2015 gados). Kā apliecinājums pretendents ir jāiesniedz saraksts ar līdzīga veida darbiem ar adresēm, kontakttālruniem. Pretendentam ir jābūt atbilstošiem sertifikātiem izbūves darbu vadīšanai un uzraudzībai, to kopijas jāiesniedz kopā ar piedāvājumu.