

Tehniskā specifikācija

“Kondensāta cauruļvada, no spiedieniekārtas PSV-125-7-15 līdz deaeratoram, kapitālais remonts” (cauruļvada nomaiņa).

Katlumājā Talsu ielā 69 no spiedieniekārtas PSV-125-7-15 līdz deaeratoram ir paredzēts ieguldīt un pieslēgt jaunu cauruļvadu.

Izmantojamam cauruļvadam jābūt $\varnothing 114$ mm (sieniņas biezums 4÷6 mm), cauruļvada garums ~ 54 m, šajā posmā nepieciešami $\varnothing 114$ mm 90° līkumi – 19. gab.. Cauruļvadu nepieciešams izolēt ar akmensvati, cauruļvada izolācijas biezumam jābūt ne mazākam par 50 mm.

Pēc cauruļvada montāžas obligāti ir jāveic tā metināšanas šuvju pārbaude ar tam paredzētu mērierīci.

Darbi jāveic strādājošā objektā.

Pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti ir jāveic objekta apskate (kontaktpersona – A.Pētersons, tālr. 29806020), pretējā gadījumā piedāvājums netiks izskatīts.

Pretendentam 2013./2014.gadā ir jābūt veiktiem vismaz diviem līdzīga rakstura darbiem. Kā apliecinājums tam ir jāiesniedz saraksts ar adresēm un kontakttālruņiem.

Pretendentam ir jābūt atbilstošiem sertifikātiem cauruļvadu izbūvei, izbūves darbu vadīšanai un uzraudzībai. To kopijas jāiesniedz kopā ar piedāvājumu.


Garantija – ne mazāk kā 24 mēneši.

Katlu mājas Talsu iela 69 vadītājs



A.Pētersons

Pašvaldības SIA "Ventpils siltums"
tehniskais direktors


E. Bonfelds
Ventpils, 20.05.2015.