

Tehniskā specifikācija

“Kontroles kabeļu ieguldīšana”

Katlumājā Talsu ielā 69 no 1.stāvā izvietotiem 4 sūkņu frekvences pārveidotājiem līdz 2.stāva operatoru telpai ir paredzēts ieguldīt un pieslēgt sūkņu vadības kabeļus.

Izmantojamo kabeļu markai ir jābūt JZ-600 12x0,5 (ekranēts).

Operatoru telpā ir jāuzstāda esošās sūkņu vadības pultis (pašreiz pultis atrodas 3.stāvā, ir jāparedz to demontāža un montāža jaunajā vietā).

Operatoru telpā vadības pults jāievieto esošajā vadības skapī, attiecīgi to pielāgojot.

Attālums no frekvences pārveidotājiem līdz vadības skapim ir ~ 55 m.

Kabeļu montāžai jāparedz nepieciešamie stiprināšanas un aizsardzības elementi.

Ir jāveic esošā vadības skapja sazemējums.

Pēc vadības kabeļu ieguldīšanas obligāti ir jāveic tā izolācijas pretestības mērīšana, sastādot atbilstošus protokolus.

Darbi jāveic strādājošā objektā.

Darbi jāveic saskaņā ar elektroiekārtu uzbūves noteikumiem ПУЭ (правила устройства электроустановок).

Pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti ir jāveic objekta apskate (kontaktpersona - S.Petrovs, tālr. 29 670 594), pretējā gadījumā piedāvājums netiks izskatīts.

Pretendentam 2013./2014.gadā ir jābūt veiktiem vismaz diviem līdzīga rakstura darbiem. Kā apliecinājums tam ir jāiesniedz saraksts ar adresēm un kontakttālruniem.

Pretendentam ir jābūt atbilstošiem sertifikātiem elektroietaišu izbūvei, izbūves darbu vadīšanai un uzraudzībai. To kopijas jāiesniedz kopā ar piedāvājumu.

Cena – ar piegādi līdz pasūtītājam, Talsu iela 69, Ventspils.

Garantija – ne mazāk kā 24 mēneši.

Katlu mājas Talsu iela 69 vadītājs



A.Pētersons