

Tehniskā specifikācija "K/m Talsu 69 II stāva dienvidu puses logu nomaiņa"

Tehniskais raksturojums:

1. Esošo logu(87m²), palodžu, griestu pieslēgumu demontāža.
2. Jaunu 19 gb. standarta stikla pakešu logu ar atveramo vienu pusi montāža:
 - 5310x1700 - 2 gabali;
 - 2420x1700 - 8 gabali;
 - 1770x1700 - 3 gabali;
 - 1400x1700 - 3 gabali;
 - 4660x1700 - 1 gabals;
 - 4840x1700 - 1 gabals;
 - 8960x650 - 1 gabals.
3. Logu blīvleņu montāža.
4. Palodžu PVC 200 mm montāža.
5. Griestu un logu aiļu sakārtošana.
6. Krāsota skārda palodžu un aiļu montāža.
7. Būvgružu savākšana, izvešana.
8. Veramo logu skaita, izgatavošanas materiālu saskaņošana ar pasūtītāju objekta un darba vietas apskatīšanas laikā.

Papildus informāciju saņemšanu, objekta un darba vietas apskates laika noteikšanu var veikt pa doto tālruna numuru.

Pirms iesniegumu izskatīšanas pretendentiem obligāti jāierodas darba vietā mērījumu veikšanai, darba apjoma un sākumu precizēšanai.

Cena – ar piegādi līdz pasūtītājam, Talsu iela 69, Ventspils.

Garantija – ne mazāk kā 24 mēneši.

Katlu mājas Talsu iela 69 vadītājs



A.Pētersons
m.t. +371 29806020

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums"
tehniskais direktors


E. Bonfelds
Ventspils, _____ . 20____.