



UGUNSDZĒSĪBAS KĀPNES
L = 8,5 m

AIZSARGLOKI

PIEZĪMES

1. ĀRĒJO METĀLA KONSTRUKCIJU PRETKOROZIĀS AIZSARDZĪBU NODROŠINĀT AR AIZSARGKRĀSU SISTĒMU, KAS PIEMĒROTA APKĀRTĒJĀS VIDĒS APSTĀKĻU KATEGORIJAI C4 (LVS EN ISO 12944-2) UN KALPOŠANAS ILGUMA KATEGORIJAI H (LVS EN ISO 12944-5), JA PROJEKTĀ NAV NORĀDĪTS CITĀDI.
2. KRĀSA - TONIS RAL 7015 Shiefergrau
3. KĀPNJU UN MARGU KONSTRUKCIJU SKATĪT BK DAĻĀ.

| | |
|--------------------------|--|
| ±0,000=12,850 BAS | |
| SIK | *STRASA KONSULTANTI* SIA BRASLAS 27/1-5, RĪGA, LV-1084 TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742 INFO @STRASA.LV, REG. NR. 40003226022 |
| PASŪTĪTĀJS: | PĒIA "Vertipils siltums" |
| BOVĒKĀRĪBĀ: | Vertipils pilsētas centralizētais siltumapgādes avots Vertipils, Talsu ielā 60 rekonstrukcija, pārejot uz oīu kurināmo - koksnas biomasu 5.kārtā |
| RASEJUMS: | KATĻU MĀJA EVAKUĀCIJAS KĀPNES |
| DAĻAS VAD. | A.PĒTERSONE |
| IZSTRĀDĀJA | A.PĒTERSONE |
| STADIJA | TP |
| LAPAS NR. | AR - 6 |
| LAPU SKAITS | |
| MĒROGS | 1:100 |
| FORMĀTS | |
| ARHĪVA NR.: | P12001.5_AR_06_A |
| DATUMS | 20.11.2013. |
| AIZVIETO | |
| LAPAS CAUREJŌŠ. NR. | |