

Tehniskā specifikācija

“Elektrotehnisko mērījumu darbu komplekss” un “SP-6 kV elektroietaišu pārbaude”.

Nepieciešamie veicamie darbi katlu mājā Talsu ielā 69:

1. Elektrotehnisko mērījumu darbu komplekss:

- Kabeļu un līniju izolācijas pretestības mērījumi;
- Pārejas pretestības mērījumi;
- Zemētāju noplūdes pretestības mērījumi;
- Cilpas “fāzes-nulle” mērījumi.

2. SP-6 kV elektroietaišu pārbaude:

- Aizsardzības pārbaude;
- Sekundāro ķēžu pārbaude;
- Transformatoru pārbaude (2.gab.);
- Taisngriezuma iekārta 110 VDC.

Konkursa dalībniekam pirms konkursa piedalīšanos nepieciešams apskatīt darba vietu, saskaņot darba apjomu un darba noteikumus. Bez augstāk minētiem noteikumiem pie konkursa netiek pielaisti.

Kontaktinformācija – S.Poļakovs 29351900

Nepieciešams pievienot LEB sertifikāta kopijas un sarakstu ar paveiktajiem objektiem pēdējo piecu gadu laikā.

Darbu izpildes laiks: 4 nedēļas.

Garantija – ne mazāk kā 24 mēneši.

Talsu iela 69 elektroinženieris



S.Poļakovs

Pasvaldības SLA "Ventispils siltums"
tehniskais direktors

E. Bonfelds

Ventspilī, 05.08.2015.