

29.11.2016.

## Tehniskā specifikācija

“Katla KE 25-14-250 darba režīma ieregulēšana”

Lai nodrošinātu katlumājā Talsu ielā 69 ogļu katla KE 25-14-250 drošu un efektīvu ekspluatāciju, nepieciešami katla režīma regulēšanas darbi.

Katla KE 25-14-250 režīma ieregulēšanas darbu specifikācija:

1. Ogļu katla darbs jāpārbauda vairākos slodzes režīmos pie minimālās slodzes, vidējās slodzes un maksimālās piefiksējot ogļu slāņa biezumu dažādos režīmos:
2. Pie katras režīma slodzes ar gāzes analizatoru jāpārbauda dūmgāžu saturs un % jāuzrāda O<sub>2</sub> un CO saturs dūmgāzēs:
3. Katla darba režīmu kartes izveidošana un nodošana katlumājas vadītājam.

Katla regulēšanas darbu laikā nav pieļaujama katlumājas apstādināšana vai pārējo katlu darbības traucējumi.

Papildus informācijas saņemšanu, objekta un darba vietas apskates laika noteikšanu var veikt pa doto tālruna numuru.

Pirms iesniegumu izskatīšanas pretendentiem obligāti jāierodas darba vietā novērtēšanas veikšanai, darba apjoma, materiālu, sākumu precizēšanai un saskaņošanai.

Cena – ar piegādi līdz pasūtītājam, Talsu iela 69, Ventspils.

Garantija – ne mazāk kā 24 mēneši.

Katlu mājas Talsu iela 69 vadītājs



A.Pētersons  
m.t. +371 29806020