



Šī būvprojekta SAT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta SAT daļas vadītāja
Laimdota Rasa
(vārds un uzvārds)
50-939
(sertificācija Nr.)
[Paraksts]
2017. 08. 02.
(datums)

Šajā būvprojektā ierīkotas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvvaldībai ietvertajiem nosacījumiem

Būvprojekta vadītāja
Laimdota Rasa
(vārds un uzvārds)
50-939
(sertificācija Nr.)
[Paraksts]
2017. 08. 02.
(datums)

SILTUMTRASES APZĪMĒJUMI

- Projētā siltumtrase
- Demontējamā siltumtrase
- Esošā siltumtrase

SASKAŅOJUMI

<p>SASKAŅOTS 2017. g. 23. 08. 01. SIA "Latvijas propāna gāze" Kurzemes reģionālās pārvalde Paraksts: [Paraksts]</p>	<p>SASKAŅOTS Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" Direktors: [Paraksts] 23. 08. 2017. g. Reg. Nr. 6</p>	<p>SASKAŅOTS ar SIA Lattelecom Nr. 27.9-10/368/140 2017. g. 02.</p>
<p>SASKAŅOTS SIA "Inženertehniskā projekti" valdes priekšsēdētājs: [Paraksts] 2017. g. 24. 08. 01.</p>	<p>SASKAŅOTS Pašvaldības SIA "«SkaTViS»" Reg. Nr. J.41203001885 Radošanas direktors: Ivars Haselbaugs 2017. g. 27. 02.</p>	<p>SASKAŅOTS Pašvaldības SIA "«UDEKA»" 2017. g. 23. 08. 01. Tech. daļas vadītājs V. Otomere [Paraksts]</p>
<p>SASKAŅOTS: Nekustamā īpašuma Jūras ielā 1A, Ventspilī īpašniece Solveiga Bože [Paraksts]</p>	<p>SASKAŅOTS Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde «Komunālā pārvalde» Galvenais būvzinātnis 2017. g. 27. 08. 01. [Paraksts]</p>	<p>SASKAŅOTS SIA "SkaTViS" 2017. g. 23. 08. 01. Galv. inženieris [Paraksts]</p>

BIS-BV-3.3-2017-216
SASKAŅOTS
-APN tīklu inženieris
[Paraksts]
2017. g. 22. 08. 02.

Piezīmes:

1. Projektētās siltumtrases kopējais garums 30,5 metri.
2. Pieslēgumu esošai siltumtrasei veikt ar iegriešanās metodi, zem spiediena, ar perpendikulāru atzaru.
3. Caurules punktā Nr.2 salocīt par 145° montējot.
4. Pirms būvdarbu uzsākšanas kabeļu aizsardzības zonā, precizēt to atrašanās vietu tos atrotot. Nepieciešamības gadījumā, atsegtos kabeļus nostiprināt, iedziļināt vai pārlīkt. Ar kabeļiem saistītos darbus saskaņot ar A.s. "Sadales tīkls" rietumu reģiona pārstāvi.
5. Rakšanas darbus, pazemes komunikāciju aizsargjoslā, veikt bez tehnikas pielietojuma. Nodrošināt komunikāciju aizsardzību, nepieciešamības gadījumā izveidot aizsargapvalkus.
6. Visus izmērus un mērķes pirms darbu uzsākšanas, vai pasūtījuma izdarīšanas pārbaudīt. Izmērus nedrīkst noaistīt pēc mēroga. Šaubu gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
7. Siltumtrases montāžas un demontāžas darbu veikt saskaņoti ar būvprojekta "Labiekārtojuma rekonstrukcija koplietošanas teritorijā Jūras ielā 3A, Ventspilī", pasūtītājs VPI "Komunālā pārvalde", realizāciju, bet pirms projektēto seguma iekļāšanas.



PROJEKTĒTĀJS	LIELĀ DZIRNAVU IELA Nr.24 VENTSPILS, LV-360 tel.63629-59 e-mcili: ventprojekts@inbox.lv		
PASŪTĪTĀJS	PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS"		
PROJEKTS	SILTUMTRASES IZBŪVE ĒKAI JŪRAS IELĀ 1A, VENTSPILĪ	MARKA	MĒROGS
RASEJUMS	OBJEKTA Nr. 17.07	STADIJA AK	LAPA 3
PROJEKTEJA	UZVārds	PARAKSTS	DATUMS
INŽENIERE	L. RASA	[Paraksts]	2017.07.02.