

Tehniskā specifikācija.

1. Katlumājā Talsu ielā 69, Ventspilī slāpekļa ģeneratoram ir nepieciešama pilna apkope. Slāpekļa ģeneratora automātika darbojas korekti, tehnoloģiskais process notiek atbilstoši algoritmam, bet skābeklis praktiski tiek atdalīts no slāpekļa tikai daļēji (resīvera apakšā O2 koncentrācija ir aptuveni 17,6%, izejā uz deaeratoru aiz spiediena reduktora ir aptuveni 14,8%). Ir jāveic pilna apkope ar absorbētāju molekulārā sietu nomaiņu, visu filtru nomaiņu un vārstu nomaiņu.
2. Izmaksās ir jāietver:
 - rezerves daļu iegāde;
 - rezerves daļu piegāde un to nomaiņa.

Iespējamo rezerves daļu nosaukumi	Daudzums, gab.
1. Kolonnas filtrs 1" Oxymat N1000E	2
2. Filtra elements AW30	1
3. Darba vārsts 3/8" Oxymat	7
4. Spiediena regulators 3/8" Oxymat	1

3. Prasības:
 - 3.1. Rezerves daļu sertifikācija atbilstoša CE;
 - 3.2. Visām rezerves daļām ir jābūt jaunām;
 - 3.3. Piegādāto rezerves daļu un darbu garantijas laikam ir jābūt ne mazākam par 2 gadiem;
 - 3.4. Piegādātājam ir jābūt pieredzei līdzīgu darbu veikšanā – 3 gadu laikā 2 objektiem;
 - 3.5. Izpildes termiņš – 1 mēnesis no līguma noslēgšanas dienas.
4. Iesniedzamie dokumenti:
 - 4.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2, Nr.3.
 - 4.2. Pretendenta apliecināta CE sertifikāta kopija.
 - 4.3. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.3.4. – saraksts par veiktajiem darbiem, uzņēmuma nosaukums, kontaktpersona, kontakttālrunis.

Kontakttālrunis – K/m vadītājs A.Pētersons – 29806020.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.08.2017 plkst. 17:00.

Katlumājas vadītājs

A.Pētersons