

Uzņēmuma līgums

Pasūtītāja līgumu uzskaites Nr. _____

Izpildītāja līgumu uzskaites Nr. 1/05/2016

Ventspilī

2016.gada 31. maijā

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, turpmāk saukts “Pasūtītājs”, tās valdes priekšsēdētāja Arņa Uzara personā, kurš rīkojas saskaņā ar Pasūtītāja 09.05.2016. pilnvaru Nr.1-7/18, no vienas puses, un **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “STALKERS K”**, turpmāk saukts “Izpildītājs”, tā valdes locekles Allas Drozdovas personā, kura rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses,

ņemot vērā iepirkuma “Nefunkcionējoša siltumpunkta ēkas demontāža Celtnieku ielā 8a, Ventspilī”, ID: Nr.VS 2016/4 rezultātus,

noslēdz šo līgumu par sekojošo:

1. Līguma priekšmets un apjoms.

1.1. “Pasūtītājs” uzdod, bet “Izpildītājs” apņemas veikt Nefunkcionējoša siltumpunkta ēkas demontāža Celtnieku ielā 8a, Ventspilī (turpmāk tekstā – Darbi) - saskaņā ar Pielikumā Nr.1 (iepirkuma Nr.VS2016/4 piedāvājumā), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa, noteikto.

2. Līguma cena.

2.1. Par izpildītajiem darbiem “Pasūtītājs” samaksā “Izpildītājam” 20608,18 EUR (divdesmit tūkstoši seši simti astoņi eiro 18 centi). Pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem aprēķina un maksā valsts budžetā „Pasūtītājs” (pakalpojuma saņēmējs) atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.p. 2.punktam.

2.2. Līgumcena ir nemainīga uzrādītajam apjomam (pielikums Nr.1).

2.3. Darba apjomiem mainoties tiek noslēgta rakstiska papildus vienošanās, kas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu, pielietojot izcenojumus, kas nav lielāki par iepirkuma piedāvājumā uzrādītajiem.

3. Darbu apjomu izpildes termiņš.

3.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas dienas un darbojas līdz abas puses izpildījušas savas saistības.

3.2. Darbu apjomi ir atbilstoši iepirkuma Nr.VS2016/4 dokumentācijas prasībām un iesniegtajam piedāvājumam.

3.3. Darbu izpildes sākums ir 7 dienas no būvatļaujas saņemšanas brīža.

3.4. Darbu izpildes termiņš 21 kalendārās dienas.

4. “Izpildītāja” pienākumi.

4.1. Izpildīt šajā līgumā paredzētos darbus termiņā.

4.2. Nojaukt visas ēkas, ieskaitot pamatus un komunikācijas, būvgružus un citus atkritumus izvest uz licenzētu izgāztuvi, un nodot Pasūtītājam būvlaukumu pēc planēšanas darbu veikšanas.

4.3. Darbu veikšanas laikā pielietot sertificētas iekārtas un mehānismus un ievērot spēkā esošos būvnormatīvus un tehniskos noteikumus.

4.4. Segt visus izdevumus, kas saistīti ar elektroenerģijas izmantošanu darbu veikšanas laikā.

4.5. Garantēt darba drošības, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības un Ventspils brīvostas pārvaldes norādījumu ievērošanu.

SANĒMĒTS
PASVALDĪBAS SIA „VENTSPILS SILTUMS”
2016. g. 01. 07.
Nr. _____
[Paraksts]

5. "Pasūtītāja" pienākumi.

- 5.1. Izsniegt būvatļauju (rakšanas atļauju), uzrādot precīzu esošo komunikāciju atrašanās vietas, kuras demontēšanas laikā ir jā saglabā.
- 5.2. Savlaicīgi veikt maksājumus par faktiski izpildītiem darbiem saskaņā ar piestādītiem dokumentiem.
- 5.3. Norādīt tehnikas novietošanas vietu.
- 5.4. Nodrošināt "Izpildītājam" iespēju strādāt pēc oficiāla darba laika, kā arī brīvdienās.

6. Darbu nodošanas - pieņemšanas kārtība.

- 6.1. "Pasūtītājam" 5 dienu laikā no darbu pieņemšanas - nodošanas akta saņemšanas, jānosūta "Izpildītājam" parakstīts darbu pieņemšanas - nodošanas akts vai motivēts darbu pieņemšanas atteikums.
- 6.2. "Pasūtītāja" motivēta atteikuma gadījumā tiek sastādīts divpusējs akts ar nepieciešamo papildus pasākumu sarakstu un to izpildes termiņiem.
- 6.3. Ja darbu izpildes gaitā ir radušies neparedzētie šķēršļi (neuzrādīti cauruļvadi, konstrukcijas u.c.), kuru dēļ darbus nav iespējams pabeigt noteiktajā termiņā, par to tiek sastādīts divpusējs akts un fiksēts kavējuma laiks un līdz ar to attiecīgi pagarināts izpildes termiņš.

7. Norēķinu kārtība.

- 7.1. Samaksu par Darbu izpildi „Pasūtītājs” veic pēc pieņemšanas - nodošanas aktu abpusējas parakstīšanas 10 (desmit) bankas dienu laikā no rēķina saņemšanas.
- 7.2. Par maksājuma veikšanas datumu tiek pieņemts datums, kurā "Pasūtītāja" banka pieņēmusi apmaksai izrakstītu maksājuma uzdevumu.
- 7.3. Ja pēc "Pasūtītāja" iniciatīvas un pēc saskaņošanas ar "Izpildītāju" rodas nepieciešamība veikt darbus, kādi nav paredzēti līguma, tad "Izpildītājs" sastāda papildus vienošanos, kas pēc abpusējas parakstīšanas tiek pievienots līgumam.

8. Soda sankcijas.

- 8.1. Par līgumā noteikto termiņu neievērošanu "Izpildītājs" maksā "Pasūtītājam" 0,05% no līguma summas par katru kavējuma dienu, bet summā ne vairāk kā 10% no līguma summas.
- 8.2. "Pasūtītājs" maksā "Izpildītājam" par līgumā paredzēto maksājumu kavējumu līgumsodu 0,05% apmērā no nesavlaicīgi nenomaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā no maksājuma summas.

9. Nepārvaramā vara.

- 9.1. Līgumslēdzēja puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma saistības neizpildi, ja tās radušas nepārvaramu apstākļu rezultātā - jebkura veida dabas stihijas. Saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par periodu, kas vienāds ar periodu, kurā pastāv nepārvaramā spēka radītie apstākļi.
- 9.2. Līgumslēdzēja pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt līguma saistības minēto apstākļu dēļ, rakstiski 3 dienu laikā jāpaziņo otrai pusei par šādu apstākļu rašanos.

10. Garantijas.

- 10.1. "Izpildītājs" garantē veikto darbu atbilstību LR spēkā esošajiem noteikumiem un normām.
- 10.2. 36 mēnešu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas atklātos nekvalitatīvos darbus "Izpildītājs" veic/novērš par saviem līdzekļiem

11. Līguma spēkā stāšanās un līguma laušana.

11.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas.

11.2. Līgums tiks laužts pēc "Pasūtītājs" iniciatīvas, ja "Izpildītājs" nav uzsācis līgumā paredzētos darbus 2 nedēļu laikā pēc līguma 3.3. punktā noteiktā termiņa iestāšanās.

11.3. Līguma laušanas gadījumā nevienam no pusēm neatbrīvo no soda sankciju nomaksas.

12. Strīdi un to izskatīšanas kārtība.

12.1. Visus strīdus, kas radušies līguma izpildes gaitā, puses cenšas atrisināt sarunu ceļā.

12.2. Ja strīdu neizdodas atrisināt sarunu ceļā, jebkura no pusēm var celt prasību tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

13. Līguma darbības termiņš.

13.1. Līgums darbojas līdz abu pušu saistību izpildīšanas.

13.2. Līguma termiņš var tikt izmainīts, ja rodas papildus darbi, kas nav paredzēti līguma priekšmetā, noslēdzot papildus vienošanos.

13.3. Līgums sastādīts 2 eksemplāros pa vienam eksemplāram katrai līgumslēdzēja pusei un tiem ir vienāds juridisks spēks.

14. Pušu juridiskās adreses un banku rekvizīti.

"Pasūtītājs": Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

PVN Nr.LV40003007655

Talsu iela 84, Ventspils, LV 3602

Konts LV64UNLA005000759906 7 AS „SEB banka”, kods UNLALV2X

"Izpildītājs": Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STALKERS K",

PVN reģ. Nr LV41203008807

Pils iela 28, Ventspils LV-3601

Konts LV25HABA0001408039552 Swedbank, kods HABALV22

"Pasūtītājs"

Valdes priekšsēdētājs A. Uzaris



"Izpildītājs"

Valdes locekle A. Drozdova



Pašvaldības SIA "Ventspils siltums"
Izkaisis direktors

E. Bonfelds

20...

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums"

Valde

Ventspils

PVN Reģ. Nr.LV41203008807
 Pils ielā -28, Ventspils, LV 3600, tālr., fax.: +371 636 24697
KOPTĀME (Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem)

02.03.2016. KOREKCIJAS
 Būves nosaukums: Nefunkcionējošā siltumpunkta ēkas demontāža Celtnieku ielā 8A, Ventspilī
 Objekta nosaukums: Nefunkcionējošā siltumpunkta ēkas demontāža Celtnieku ielā 8A, Ventspilī
 Objekta adrese: Celtnieku ielā 8A, Ventspilī,
 Pasūtījuma Nr. Nr. VS 2016/4

Par kopējo summu, EUR 20 608,18
 Kopēja darbietilpība, c/h 4 559,66
 Tāme sastādīta – 12.04.2016.

Nr. p. k.	Kods, tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas EUR	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	
1.	1.	Vispārējā nodrošināšana, sagatavošanas un demontāžas darbi	1 711,47	431,65	433,23	846,59	122,23
2.	2.	Ēkas demontāžas darbi	15 430,73	4 149,10	97,13	11 334,50	4 378,86
3.	3.	Zemes darbi un segums	0	0	0	0	0
4.	4.	K1, K2, Ū1 un ST fili, esošo ELT un VST aizsardzība	1 353,18	455,42	83,81	893,77	58,57
5.	5.	Zemes darbi un segums	0	0	0	0	0
		Kopā	18 495,38	5 036,17	614,17	13 074,86	4 559,66
		Virszdevumi (3%)	554,86				
		t.sk. darba aizsardzība (8% no virszdevumiem)	44,39				
		Peļņa (2%)	369,91				
		Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)	1 188,03				
		Kopā:	20 608,18				
		Pasūtītāja rezerve neparedzētiem darbiem %	0,00				
		Kopā:	20 608,18				
		PVN 21%	4 327,72				
		PAVISAM BŪVniecības izmaksas	24 935,90				

PASKAIDROJUMA RAKSTS:
 1. Tāme sastādīta, pamatojoties uz LBN 501-06 „Būvzīmumu noteikšanas kārtība”, pamatojoties uz GP, ELT, LKT daļas rasējumiem.
 6. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši LBN un LVS prasībām, kā arī saskaņā ar būvprojekta 4. sadaļu „Specifikācijas”.
 7. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums dots materiāliem bīvā veidā.
 8. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus materiāli, kas nav doti šajā sarakstā, bet bez kuriem nav iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
 9. Tāmes aprēķinā ietverti projektā paredzētie materiāli. Tāmē ietverti dažādu firmu ražotie materiāli nav obligāts nosacījums, bet tie var tikt aizstāti ar analogas kvalitātes citu firmu materiāliem.
 10. Būvdarbi veicami atbilstoši materiālu ražotāju firmu instrukcijām. Materiālu komplektācija atbilstoši izgatavotāja instrukcijām.
 11. Atbilstoši „Pasūtītāja” norādījumiem, demontētie materiālie aizvedami uz “Pasūtītāja” norādīto nokrautni, pielietojot uzirdinājuma koeficientu beramajiem materiāliem K=1,3 konstruktīvu elementiem K=1,5).

Saskaņā ar 02.03.2016. veiktām korekcijām "Zemes darbi un segums"
 netiek veikti šī iepirkuma ietvaros.

Sastādījis:
 SIA "STALKERS K" būvdarbu vadītājs: /Edvīns Stenders/
 Būvprakses sertifikāts (ēku būvdarbu vadīšanai) Nr.20-1124
 Būvprakses sertifikāts (ēku nojaukšanas darbu vadīšanai) Nr.20-5297

Pārbaudījis:
 SIA "STALKERS K" valdes loceklis: /Alla Drozdova/



STALKERS K

PVN Reg. Nr. LV41203008807

Pils ielā -28, Ventspils, LV 3600, tālr., fax.: +371 636 24697

Lokālā tāme Nr. 1. Vispārējā nodrošināšana, sagatavošanas un demontāžas darbi

02.03.2016. KOREKCIJAS

Būves nosaukums: Nefunkcionējošā siltumpunkta ēkas demontāža Ceitnieku ielā 8A, Ventspīlī
Objekta nosaukums: Nefunkcionējošā siltumpunkta ēkas demontāža Ceitnieku ielā 8A, Ventspīlī
Objekta adrese: Ceitnieku ielā 8A, Ventspīlī,
Pasūtījuma Nr.: Nr. VS 2016/4

Tāme sastādīta atbilstoši būvprojekta rasējumiem.

Tāmes izmaksas

1 711,47

EUR

Tāme sastādīta – 12.04.2016.

Nr. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu aplomu						
					laika norma (c/h)	darba samaksa s likme (EUR/h)	darba alga (EUR)	materiāli (EUR)	mehānismi (EUR)	kopā (EUR)	darbietilpība (c/h)	darba alga (EUR)	materiāli (EUR)	mehānismi (EUR)	summa (EUR)	
		Vispārējā nodrošināšana		0												
1.1	35-00000	Būvuzņēmēja palpu iekārtošana, uzturēšana, novākšana būvlaukumā un satiksmes organizēšana būvdarbu laikā	komp.	1	0,00	3,56	0,00			90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1.2	35-00000	Asu nospraušana	m	50	0,03	3,56	0,10			0,10	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
		Demontāžas darbi, un demontēto materiālu aizvešana														
1.3	35-00000	Grunts, smiltis, grants, šķembu, būvgružu u.c. norakšana un aizvešana	m ³	43	0,06	3,56	0,20		1,98	2,18	2,58	0,00	0,00	85,14	93,74	
1.4	35-00000	Asfalta piezāģošana (vid -8cm)	m	25	0,22	3,56	0,80		1,40	2,20	5,50	0,00	0,00	35,00	55,00	
1.5	35-00000	Betona plāņu demontāža (atkarotai izmantošanai)	m ²	86	0,34	3,56	1,20		1,80	3,00	29,24	0,00	0,00	154,80	258,00	
1.6	35-00000	Rekultivējamās platības Sagatavošanas un labiekārtošanas darbi	m ²	136	0,11	3,56	0,40		0,70	3,95	14,96	0,00	387,60	95,20	537,20	
1.7	35-00000	Augu zemes noņemšana vid.20cm	m ²	0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8	35-00000	Krūmu ciršana un saķņu laušana	m ²	5	0,12	3,56	0,43		0,85	1,28	0,60	0,00	0,00	4,25	6,40	
1.9	35-00000	Pagaldu nožogojuma h=2,0m uzstādīšana un novākšana	m	165	0,20	3,56	0,70		1,00	1,70	33,00	0,00	0,00	165,00	280,50	
1.10	35-00000	Grunts demontēto pamatu piebēršana	m ³	0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.11	35-00000	Laukuma planēšana	m ²	520	0,04	3,56	0,14		0,36	0,50	20,80	0,00	0,00	187,20	260,00	
1.12	35-00000	Esošo aku lūku/vāku /kapļu augstuma regulēšana	gab.	5	2,81	3,56	10,00		6,00	21,00	14,05	25,00	0,00	30,00	105,00	
1.13	35-00000	Zāliņa ierīkošana (augu zemes kārtā h=15cm, zāliena sēšana)	m ²	0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Kopā									122,23			431,65	1 690,84	
		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi (5% no materiālu izmaksām)												20,63	20,63	
		Tiesās izmaksas kopā												431,65	1 711,47	

Sastādīja: Edvīns Stenders/
 SIA "STALKERS K" būvdarbu vadītājs.
 Būvprakses sertifikāts (ēku būvdarbu vadīšanai) Nr.20-1124
 Būvprakses sertifikāts (ēku nojaukšanas darbu vadīšanai) Nr.20-5297

Pārbaudīja: Alla Drozdova/
 SIA "STALKERS K", valdes locekle.

Kopā: 1 711,47 EUR



Būves nosaukums: Nefunkcionējošā siltumpunkta ēkas demontāža Celtnieku ielā 8A, Ventspilī
 Objekta nosaukums: Nefunkcionējošā siltumpunkta ēkas demontāža Celtnieku ielā 8A, Ventspilī
 Objekta adrese: Celtnieku ielā 8A, Ventspilī,
 Pasūtītāja Nr. VS 2016/4

Tāme sastādīta atbilstoši būvprojekta rasējumiem.

Tāmes izmaksas 15 430,73 EUR

Tāme sastādīta – 12.04.2016.

Nr. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas				Kopā uz visu apjomu					
					laika norma (ch)	darba samaksa s ilkkme (EUR/h)	darba alga (EUR)	mehānis- mi (EUR)	materiāli (EUR)	darbīti- pība (ch)	darba alga (EUR)	materiāli (EUR)	mehānis- mi (EUR)	summa (EUR)
2.1	35-00000	Ēkas demontāžas darbi, un demontēto materiālu aizvešana	m ³	5	0,98	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	35-00000	Sadzīves atkritumi	m ²	280	0,21	3,56	0,60	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	17,50	17,50
2.3	35-00000	Jumta segums, bitumens	m ²	280	0,34	3,56	0,70	0,00	0,00	58,80	168,00	0,00	42,00	210,00
2.4	35-00000	Jumta siltumizolācija	m ²	560	0,98	3,56	1,00	0,00	0,00	95,20	196,00	0,00	140,00	336,00
2.5	35-00000	Pārseguma paneļi	m ²	480	1,21	3,56	1,50	0,00	0,00	548,80	560,00	0,00	1400,00	1960,00
2.6	35-00000	Sienu gāzbetona paneļi	m ²	280	1,26	3,56	1,50	0,00	0,00	352,80	420,00	0,00	840,00	1260,00
2.7	35-00000	Betona grīda	m ²	280	0,20	3,56	0,30	0,00	0,00	56,00	84,00	0,00	112,00	196,00
2.8	35-00000	Grīdas siltumizolācija	m ²	40	1,07	3,56	0,60	0,00	0,00	42,80	24,00	0,00	128,00	152,00
2.9	35-00000	Kieģeļu mūris	m ²	20	2,25	3,56	2,00	0,00	0,00	45,00	40,00	0,00	120,00	160,00
2.10	35-00000	Dzelzsbetona sijas	gab.	10	2,25	3,56	2,00	0,00	0,00	22,50	20,00	0,00	60,00	80,00
2.11	35-00000	Dzelzsbetona kolonnas	gab.	15	4,55	3,56	3,40	0,00	0,00	68,25	51,00	0,00	192,00	243,00
2.12	35-00000	Dzelzsbetona kolonnu pamati	gab.	15	7,47	3,56	4,20	0,00	0,00	112,05	63,00	0,00	336,00	399,00
2.13	35-00000	Režģogs	gab.	15	11,24	3,56	6,50	0,00	0,00	168,60	97,50	0,00	502,50	600,00
2.14	35-00000	Dzelzsbetona pāļu atkalšana	gab.	60	4,94	3,56	3,40	0,00	0,00	296,40	204,00	0,00	852,00	1056,00
2.15	35-00000	Kāpnes	kompl.	3	4,10	3,56	3,40	0,00	0,00	12,30	10,20	0,00	33,60	43,80
2.16	35-00000	Koks (logi, durvis)	gab.	10	0,51	3,56	1,00	0,00	0,00	5,10	10,00	0,00	8,00	18,00
2.17	35-00000	Metālmateriāli (otrelzējai pārstrādei)	t	1	21,07	3,56	0,00	0,00	0,00	21,07	0,00	0,00	75,00	75,00
2.18	35-00000	Citi būvgruži un atkritumi	m ³	5	1,97	3,56	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	17,50	35,00
2.19	35-00000	Būvgružu iekraušana un aizvešana	m ³	808	2,28	3,56	1,80	0,00	0,00	1842,24	1454,40	0,00	5090,40	6544,80
2.20	35-00000	Metālmateriālu iekraušana un aizvešana	t	1	2,36	3,56	1,80	0,00	0,00	2,36	1,80	0,00	6,60	8,40
2.21	35-00000	Sadzīves atkritumu iekraušana un aizvešana	m ³	14	2,36	3,56	1,80	0,00	0,00	33,04	25,20	0,00	92,40	117,60
		Kopā								4 378,86	4 149,10		11 334,50	15 426,10
		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi (5% no materiālu izmaksām)									0,00		4,63	4,63
		Tiešās izmaksas kopā									4 149,10		97,13	15 430,73

EUR

15 430,73

Kopā:

EUR

15 430,73

Kopā:

EUR

15 430,73


Kopā:

EUR

15 430,73

Kopā:

EUR



Pārbaudīja: /Alla Drozdova/
 SIA "STALKERS K" valdes locekle:

Sastādīja: Jānis Stenders/
 Būvprakses sertifikāts (ēku būvdarbu vadīšanai) Nr.20-1124
 Būvprakses sertifikāts (ēku nojaukšanas darbu vadīšanai) Nr.20-5297

Lokālā tāme Nr.4. K1, K2, Ū1 un ST tīkli, esošo ELT un VST aizsardzība
 02.03.2016. KOREKCIJAS

Būves nosaukums: Nefunkcionējošā siltumpunkta ēkas demontāža Celtnieku ielā 8A, Ventspilī
 Objekta nosaukums: Nefunkcionējošā siltumpunkta ēkas demontāža Celtnieku ielā 8A, Ventspilī
 Objekta adrese: Celtnieku ielā 8A, Ventspilī
 Pasūtījuma Nr. Nr. VS 2016/4
 Tāme sastādīta atbilstoši būvprojekta rasējumiem.

Tāmes izmaksas 1 353,18 EUR

Tāme sastādīta – 12.04.2016.

Nr. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu										
					laika norma (c/h)	darba samaksa s ilkmē (EUR/h)	darba alga (EUR)	materiāli (EUR)	mehānis- mi (EUR)	kopā (EUR)	darbietilpība (c/h)	darba alga (EUR)	materiāli (EUR)	mehānismi (EUR)	summa (EUR)							
4.1	27-00000	Saimnieciskās kanalizācijas tīkli - K1																				
4.2	27-00000	Caurules D100-200mm demontāža tranšējā	m	17	0,50	6,10	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	27-00000	Esošās saimnieciskās kanalizācijas ēkas demontāža	gab	1	1,00	6,10	6,10	0,00	0,00	1,87	4,92	8,50	51,85	0,00	0,00	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	
4.4	27-00000	Tranšējas rakšana un aizbēršana ar esošo smilšu grunti vid. 1.2m dziļumā	m³	29	0,28	6,10	1,71	0,00	0,00	25,00	31,10	1,00	6,10	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10	
4.5	27-00000	Esošo aku atzaru ievadulizvadu aizbelonēšana	gab	1	2,00	6,10	12,20	32,41	4,21	59,2	59,2	2,00	12,20	32,41	0,00	122,09	0,00	0,00	0,00	0,00	171,68	
4.6	27-00000	Būvgružu iekraušanas autopāšizgāzējā un promvešana uz atbērtni	m³	5	0,20	6,10	1,22	2,50	4,21	7,93	7,93	1,00	6,10	0,00	0,00	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85	
4.7	27-00000	Lietus ūdens kanalizācijas tīkli - K2																				
4.8	27-00000	Caurules D100-150 demontāža tranšējā	m	26	0,50	6,10	3,05	0,00	0,00	1,87	4,92	13,00	79,30	0,00	0,00	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	127,92	
4.9	27-00000	Esošās drenāžas aku demontāža	gab	1	1,00	6,10	6,10	0,00	0,00	25,00	31,10	1,00	6,10	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10	
4.10	27-00000	Tranšējas rakšana un aizbēršana ar esošo smilšu grunti vid. 1.2m dziļumā	m³	29	0,28	6,10	1,71	0,00	0,00	4,21	5,92	8,12	49,59	0,00	0,00	122,09	0,00	0,00	0,00	0,00	171,68	
4.11	27-00000	lletus ūdens kanalizācijas demontāža	gab	1	2,00	6,10	12,20	32,41	14,24	58,85	58,85	2,00	12,20	32,41	0,00	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85	
4.12	27-00000	Esošo aku atzaru ievadulizvadu aizbelonēšana	m³	6	0,20	6,10	1,22	2,50	4,21	5,43	5,43	1,20	7,32	0,00	0,00	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58	
4.13	27-00000	Ūdensvads - Ū1	m	5		6,10	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.14	27-00000	Tranšējas rakšana un aizbēršana ar esošo smilšu grunti vid. 1.5m dziļumā	m³	8	0,32	6,10	1,95	0,00	0,00	4,58	6,53	2,56	15,60	0,00	0,00	36,64	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24	
4.15	27-00000	Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts un būvgružu iekraušanas autopāšizgāzējā un promvešana uz atbērtni	m³	1	0,20	6,10	1,22	2,50	4,21	7,93	7,93	0,20	1,22	2,50	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93	
4.16	27-00000	Siltumtrase - ST																				
4.17	27-00000	Esošās siltumtrases 2 x D60,3/125 un konstruktīvo elementu demontāža	m	6		6,10	3,00			7,00	10,00	0,00	18,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
4.18	27-00000	Aizbērtņu un kapju demontāža	kompl.	2	2,00	6,10	12,20				12,20	4,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	
4.19	27-00000	Tranšējas rakšana un aizbēršana ar esošo smilšu grunti vid. 1.0m dziļumā	m³	9	0,28	6,10	1,71	0,00	0,00	4,21	5,92	2,52	15,39	0,00	0,00	37,89	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28	
4.20	23-00000	Atvienot un pieslēgt esošo siltumtrasi	kompl.	1		6,10	20,00			60,00	80,00	0,00	20,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00		
4.21	22-00000	Gala noslēguma un remontuzmavas (ar siltumizolāciju) uzstādīšana	kompl.	2		6,10	20,00			60,00	80,00	0,00	20,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00		
4.22	22-00000	Caurulvadu hidroaizsargāšana 1.5 darba spiedienu	kompl.	2		6,10	10,00			20,00	30,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
4.23	23-00000	Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušanas autopāšizgāzējā un promvešana uz atbērtni	m³	3	0,20	6,10	1,22	0,00	0,00	4,21	5,43	0,60	3,66	0,00	0,00	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16,29	
4.24	22-00000	Esošo ELT, VST aizsardzība	m	5	0,55	6,10	3,36			2,24	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.25	22-00000	Esošo ELT, VST aizsardzība	m	5	0,55	6,10	3,36			2,24	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Kopā																			
			Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi (5% no materiālu izmaksām)																			
			Tīrās izmaksas kopā																			



Parbaudīja:
 SIA "STALKERS K" valdes loceklis:

Sastādīja:
 SIA "STALKERS K" būvdarbu vadītājs:
 Būvprakses sertifikāts (ēku būvdarbu vadīšanai) Nr.20-1124
 Būvprakses sertifikāts (ēku nojaukšanas darbu vadīšanai) Nr.20-5297
 Valdis Stenders

Kopā: 1 353,18 EUR