

Tehniskā specifikācija

“Katla KE – 25 – 14 – 250 kurtuves labās puses ugunsizturīgās izolācijas un metāla apšuvuma izolācijas nomaiņa”

Katlumājā Talsu ielā 69 katlam KE-25-14-250 ir paredzēts nomainīt kurtuves labās puses ugunsizturīgo izolāciju un metāla apšuvumu.

Veicamie darbi:

1. Katla KE 25-14-250 kurtuves labās puses esošā metāla apšuvuma noņemšana, izolācijas kārtas un ugunsizturīgā betonējuma slāņa demontāža un utilizācija.
2. Izolācijas turētāja rāmja izgatavošana pie katla KE 25-14-250 kurtuves labās puses.
3. Ugunsizturīgā slāņa izveidošana un ieklāšana virs attīrītiem katla kurtuves labās puses ekrāna cauruļvadiem:
 1. Noklāt ar kraftpapīru.
 2. Uzlikt un nostiprināt pītu tērauda sietu.
 3. Uz uzliktā nostiprinātā tērauda sieta uzlikt (ieguldīt) speciālu ugunsizturīgu betona slāni ar termisko pretestību ne mazāku par 1600°C.
 4. Ugunsizturīgā betonējuma salaišana kopā ar esošo izolāciju sānos, stūros.
 5. Atjaunoto ugunsizturīgo betonējuma kārtu pārklāt ar ugunsizturīgo izolācijas vati.
 6. Atjaunoto virsmu noklāšana ar tērauda loksniem, piemetinot loksnes pie iepriekš izgatavota tērauda rāmja, atjaunot krāsojumu.

Darbi jāveic strādājošā objektā.

Pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti ir jāveic objekta apskate, darba laukuma mērīšana, darba apjoma un sīkumu precizēšana (kontaktpersona – A. Pētersons, tālr. 29806020), pretējā gadījumā piedāvājums netiks izskatīts.

Pretendentam ir jābūt veiktiem vismaz trijiem līdzīga rakstura darbiem (2014 – 2016 gados). Kā apliecinājums pretendents ir jāiesniedz saraksts ar līdzīga veida darbiem ar adresēm, kontaktātrunēm. Pretendentam ir jābūt atbilstošiem sertifikātiem izbūves darbu vadīšanai un uzraudzībai, to kopijas jāiesniedz kopā ar piedāvājumu.

Katlu mājas Talsu iela 69 vadītājs



A.Pētersons
m.t. +371 29806020